

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 32.598.168/0001-37 FONE: (54) 9 9917-8681
E-MAIL: atlanticapocos@gmail.com
ENDEREÇO: Rua Gal. Osório - 1086, Sala 1002 – Centro
CIDADE: Passo Fundo/RS CEP: 99010-140
DADOS BANCÁRIOS: Banco: Sicredi Ag: 0228 C/C:13452-8

32.598.168/0001-37
ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA.
Rua Gen. Osório, 1086 S -1002
Centro - CEP 99.010-140
Passo Fundo - RS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à execução de perfuração de poços artesianos e instalação de sistema de abastecimento de água nas comunidades do Rio Gavião e Barra Bonita pertencentes ao Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme convenio nº 305/2021 firmado com o Instituto Água e Terra – IAT, incluindo material e mão de obra, objeto da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 278.143,00 (duzentos e setenta e oito mil cento e quarenta e três reais)**.

O prazo de execução do objeto é de **(90 dias) (noventa)** dias contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.


O prazo de validade da proposta de preços é de **(60 dias) (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

PLANILHA DE SERVIÇOS - PERFURAÇÃO POÇOS ARTESIANOS						
Município:	NOVA ESPERANÇA DOS SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ					
Projeto	PERFURAÇÃO, EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES DE DOIS POÇOS ARTESIANOS					
Local:	LINHA RIO GAVIÃO E LINHA BARRA BONITA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		
				unitário (b)	parcial (c = a *b)	subtotal
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.700,00
74209/001	Placa de obra - (2,00 x 1,50m)	m²	2,00	1.850,00	3.700,00	
2	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS					3.400,00
orçamentos	Transporte e Instalação de Equipamentos	und	2,00	1.700,00	3.400,00	
3	PERFURAÇÃO					63.821,00
orçamentos	Perfuração diâm. 10" (DN 254) - solo	mts	24,00	184,30	4.423,20	
orçamentos	Perfuração diâm. 6" (DN 152,4) - RI - até 100 m de Prof	mts	176,00	153,30	26.980,80	
orçamentos	Perfuração diâm. 6" (DN 152,4) - RI - até 150 m de Prof	mts	100,00	174,17	17.417,00	
orçamentos	Perfuração diâm. 6" (DN 152,4) - RI - de 151 até 200 m de Prof	mts	100,00	150,00	15.000,00	
4	REVESTIMENTO					3.920,00
orçamentos	Revestimento - tubo Geo Mecânico PVC - DN 150 - diâm. 6"	mts	24,00	150,00	3.600,00	
orçamentos	Tampa de proteção em 6"	und	2,00	160,00	320,00	

1 CRISTIAN
VALDEMAR
FONTANA:0246307
7069

Assinado de forma digital
por CRISTIAN VALDEMAR
FONTANA:02463077069
Dados: 2022.01.31
10:24:24 -03'00'

ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA
RUA GAL OSÓRIO, 1086 - SALA 1002 - CENTRO - PASSO FUNDO/RS
UNA BUSINESS CENTER - CEP: 99.010-140
atlanticapocos@gmail.com - FONE: (54) 99917-8681 / 99192-3891



5	CIMENTAÇÃO					940,00
orçamentos	Cimentação do espaço anular (argamassa) - 0,00 a 12,00 metros	m³	2,00	270,00	540,00	
orçamentos	Laje de proteção (argamassa) 1,00x1,00mts, 12cm espessura	und	2,00	200,00	400,00	
6	EQUIPAMENTO					82.939,70
orçamentos	Moto bomba Submersível 4,5 HP Monofásico 254V. MCA 260	br	2,00	8.000,00	16.000,00	
orçamentos	Painel de comando completo 4,5 HP Trifas. 254V	pç	2,00	1.800,00	3.600,00	
orçamentos	Cabo Submersível P.P. 3 x 16mm	mts	410,00	65,00	26.650,00	
orçamentos	Tubo de ferro galv. DIN 2440 1 1/2" polegada (06 mtrs)	br	66,00	448,00	29.568,00	
orçamentos	Luvras de ferro galv. De 1 1/2" Polg.	pç	66,00	29,70	1.960,20	
orçamentos	Barrilete de ferro galv. Com união de assento conc. 1 1/2" poleg.	und	2,00	580,00	1.160,00	
orçamentos	Válvula de retenção horizontal de bronze 1 1/2" poleg.	pç	2,00	298,00	596,00	
orçamentos	Nipel de FG. 1 1/4" poleg.	pç	6,00	34,25	205,50	
orçamentos	Mão-de-obra para instalação do equipamento	und	2,00	1.600,00	3.200,00	
7	RESERVATÓRIO APOIADO - 10,00M³					28.258,90
orçamentos	Reservatório de polietileno tipo tanque 10 m³	und	2,00	4.000,00	8.000,00	
orçamentos	Tubo PVC JS 50mm	mts	16,00	33,70	539,20	
orçamentos	AD PVC JS 50mm x 1 1/2" poleg.	pç	4,00	10,50	42,00	
orçamentos	C 90° PVC Sold. 50mm	pç	16,00	75,34	1.205,44	
orçamentos	L PVC Sold. 50mm	pç	8,00	54,46	435,68	
orçamentos	T PVC Sold. 50mm	pç	2,00	61,10	122,20	
orçamentos	U FG assento cônico de bronze 1 1/2" BSP	pç	2,00	148,39	296,78	
orçamentos	Registro de gaveta bronze 1 1/2" BSP	pç	2,00	221,80	443,60	
orçamentos	Urbanização do reservatório (Cercado com tela e portão pedes.)	und	2,00	4.600,00	9.200,00	
orçamentos	AD flange/rosca p/ reservatório 1 1/2"	und	4,00	722,00	2.888,00	
orçamentos	Base em concreto armado (3,50x3,50)	und	2,00	2.543,00	5.086,00	
8	TESTE DE VAZÃO					14.400,00
orçamentos	Teste de vazão final com bomba submersa e gerador	h	40,00	300,00	12.000,00	
orçamentos	Recuperação de nível ou 90% do N.E.	h	8,00	300,00	2.400,00	
9	MÓDULO DE TRATAMENTO					47.342,00
orçamentos	Construção da casa tipo "E" modelo sanepar com emboço, reboco e pintura com tinta acrílica, para tratamento	gb	2,00	13.000,00	26.000,00	
orçamentos	Tubo FG c/ costura DIN 2440 3/4" BSP	mts	12,00	43,50	522,00	
orçamentos	Urbanização do terreno, cercado com tela 1,80 Mtr. Com portão de ferro duas folhas para entrada de veículo, com mourões de concreto, lona preta e pedra brita nº 2, 10 x 10 m	gb	2,00	4.500,00	9.000,00	
orçamentos	Mão-de-obra para instalação do equipamento de tratamento	gb	2,00	2.490,00	4.980,00	
orçamentos	Tubos e conexões diversas para instalação de tratamento de água, completo	und	2,00	1.150,00	2.300,00	
orçamentos	Bomba dosadora de cloro 10 bar	und	2,00	2.050,00	4.100,00	
orçamentos	Caixa d'água 250 litros com tampa	und	2,00	220,00	440,00	
10	REDE ADUTORA DO POÇO					26.821,40
orçamentos	Tubo de PVC soldavel JS 40 mm	mts	1.020,00	15,27	15.575,40	
orçamentos	Timer 96 tempos para automação do sistema	pç	2,00	950,00	1.900,00	
orçamentos	Mão-de-obra para instalação de tubos adutora	mts	1.020,00	7,30	7.446,00	
orçamentos	Conexões diversas de PVC, adesivo e lixas para inst. Rede	gb	2,00	950,00	1.900,00	
11	DOCUMENTAÇÃO					2.600,00
orçamentos	Anuência Prévia e outorga do poço, mais taxas	und	2,00	500,00	1.000,00	
orçamentos	Análise d'água (bacteriológica e físico-química)	und	2,00	800,00	1.600,00	

PREÇO GLOBAL 278.143,00

Passo Fundo - RS, 28 de janeiro de 2022.

CRISTIAN VALDEMAR
FONTANA:02463077
069

Assinado de forma digital
por CRISTIAN VALDEMAR
FONTANA:02463077069
Dados: 2022.01.31 10:24:48
-03'00'

Atlântica Hidrosoluções Ltda
Cristian Valdemar Fontana
CPF: 024.630.770-69
RG: 9118790691 Sócio-Administrador

32.598.168/0001-37
ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA
Rua Gen. Osório, 1086 S -1002
Centro - CEP 99.010-140
Passo Fundo - RS