

MEMORIAL DESCRITIVO

A) OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PAVER

B) PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PARANÁ

C) LOCAL: PAÇO MUNICIPAL

D) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

O presente memorial tem por objetivo descrever a execução de **PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM PAVER**, que será executado de acordo com as especificações que se seguem, dentro das normas de construção e obedecendo ao desenho e detalhes do projeto.

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do CONSTRUTOR.

Os materiais que não satisfizerem as especificação ou que forem julgados inadequados serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal.

O EMPREITEIRO, ao apresentar o preço para esta construção, esclarecerá que:

- 1) está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alterações introduzidas;
- 2) não teve duvidas na interpretação dos detalhes construtivos.

E) OBRAS A SEREM REALIZADAS:

- Pavimentação de calçada com PAVER vibro prensado;
- Execução de meio-fio;

F) SERVIÇOS PRELIMINARES:

- 1.1 LIMPEZA DO TERRENO: O terreno será limpo mecanicamente e regularizado convenientemente para se obter um perfil adequado para a execução da obra com inclinação adequada para facilitar o escoamento das águas pluviais superficiais.
- 1.2 LOCAÇÃO DA OBRA: Após a regularização proceder-se-á a locação da obra, obedecendo rigorosamente às especificações de projeto.
- 1.3 ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MANUAL: Serão executadas manualmente as pequenas regularizações e escavações para o assentamento da pavimentação dos Pavers.
- 1.4 ATERRO APILOADO: Após a execução da limpeza/ corte/ aterro realizado pela Prefeitura, a empreiteira executará uma camada de solo compacto com espessura média de 15cm para que o lastro de pedrisco fique uniforme e permita um assentamento adequado.
- 1.5 LASTRO DE PEDRISCO: Após a compactação do aterro será executado um lastro de 03 cm de pedrisco (pó de pedra) para o assentamento do Paver. Deverá ser nivelado de modo a dar forma final do pavimento, obedecendo às inclinações constantes no projeto e deverá ficar 3,5 cm mais baixo que a borda superior do meio - fio.
- 1.6 PAVIMENTAÇÃO COM PAVER: A pavimentação das calçadas será executada com Paver vibro prensado conforme detalhe anexo no projeto e poderá sofrer alterações de dimensões dependendo do padrão do fornecedor. O Paver terá 4,00 cm e 6,00 cm de espessura e deve ser de primeira qualidade, ficando a cargo da Fiscalização o aceite e/ou recusa das peças, julgando a qualidade das peças tanto pelo visual quanto pela resistência. Deverão ser assentados conforme indicação do fabricante sendo intertravados e rejuntados após o assentamento por uma camada de areia fina que será espalhada sobre toda a superfície pavimentada.

G) LIMPEZA: A entrega da obra será feita após limpeza geral.

H) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Todos os materiais, serviços, métodos e técnicas especificados neste memorial descritivo deverão ser aplicados e executados segundo a melhor técnica disponível e em conformidade com as normas técnicas brasileiras pertinentes a cada serviço.

Nova Esperança do Sudoeste, 04 de Março de 2016.