ORÇAMENTO - CALÇADAS COM PAVER DO PAÇO MUNICIPAL

PROJETO	:	PAISAGISMO PARA O PAÇO MUNICIPAL
SUBPROJETO	:	CALÇADAS
LOCAL	:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
BDI (%)	:	20,00%
DATA	:	30/03/2016

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
Projeto :	PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EXTERNA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO				
			QUANT	UNIT	SALDO	TOTAL	
1	PAVIMENTAÇÃO						65.415,00
1.1	CALÇADAS						
1.1.1	Paver vibro prensado 10 x 20 cm espessura 4 cm, incl. Preparo base, colchão, transporte, rejunte	m²	180,00	68,00		12.240,00	
1.1.2	Paver vibro prensado 10 x 20 cm espessura 6cm, incl. Preparo base, colchão, transporte, rejunte	m²	627,00	75,00		47.025,00	
1.1.3	Meio-fio de concreto pré-fabricado colocado, inc. transporte	m	205,00	30,00		6.150,00	
	TOTAL DOS SEVIÇOS						65.415,00