

FACILITAD
 copie os dat
 VALORES".
 Se preferir, (

ORÇAMENTO ART/RRT N°: 20160381292

Tomador: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

Empreendimento: Recape Asfáltico sobre Pavimentação Poliédrica e Pavimentação Poliédrica em Vias Públicas Urbanas

BDI já incluso no orçamento: 24,22%

quarta-feira, 16 de dezembro de 2015

N° do contrato: 821536/2015-0 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

117,09% (hora)

73,76% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	R\$		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)	ITEM
					UNITARIO	TOTAL		
1	PLACA DE OBRA - LOTE 02							
1.1	PLACA DE OBRA Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	2,50	312,75	781,88	74209/001		
2	AVENIDA TEODORO LOCKS				53.272,24			
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M²	720,00	1,18	849,60	72961		
2.2	Colchão com argila extraída para pavimento poliédrico espessura 15cm	M²	720,00	2,02	1.454,40	DER 532600		
2.3	Transporte de material de qualquer natureza (argila) - DMT=11 Km	M³XKM	1.188,00	1,27	1.508,76	72875		
2.4	Meio-fio de concreto pré-moldado tipo 2	M	172,00	37,83	6.506,76	DER 810150		
2.5	Extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas	M²	720,00	16,02	11.534,40	79762		
2.6	Transporte de material de qualquer natureza (pedra) - DMT=11 Km	M³XKM	1.188,00	1,27	1.508,76	72875		
2.7	Rejunte - ENCHIMENTO COM PEDRISCO - ESPESSURA= 3 CM	M²	720,00	4,15	2.988,00	73818/1		
2.8	Compactação de pavimento poliédrico	M²	720,00	0,33	237,60	72971		
2.9	Transporte de material de qualquer natureza (pedrisco) - DMT=11 Km	M³XKM	237,60	1,27	301,75	72875		
2.10	Placa semi-refletiva 0,60 x 1,00 m faixa de pedestre	UNID	2,00	474,73	949,46	74209		
2.11	Suporte metálico 2,5" com 3,00 m	UNID	5,00	453,48	2.267,40	DER 821300		
2.12	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud)	UNID	1,00	474,73	474,73	74209		
2.13	Placa indicação de Ruas	unid	2,00	474,73	949,46	74209		
2.14	Regularização e compactação até 20 cm de espessura para calçadas	M²	336,00	1,18	396,48	72961		
2.15	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADO CONCRETO , ESPESSURA 6CM, (PAVER-COR NATURAL INCL. COLCHÃO DE AREIA)	M²	336,00	62,36	20.952,96	92396		
2.16	Execução de rampa de acessibilidade para PMNE, completa	UNID	4,00	97,93	391,72	73892/002		
3	RUA SEVERINA FRIZON RUARO				85.419,39			
3.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M²	1.536,00	1,18	1.812,48	72961		
3.2	Colchão com argila extraída para pavimento poliédrico espessura 15cm	M²	1.536,00	2,02	3.102,72	DER 532600		
3.3	Transporte de material de qualquer natureza (argila) - DMT=11 Km	M³XKM	2.534,40	1,27	3.218,69	72875		
3.4	Meio-fio de concreto de concreto pré-moldado tipo 2	M	388,00	37,83	14.678,04	DER 810150		

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20160381292

BDJ já incluso no orçamento: 24,22%

Tomador: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

quarta-feira, 16 de dezembro de 2015

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

Nº do contrato: 821536/2015-0 / 0

Empreendimento: Recape Asfáltico sobre Pavimentação Polidétrica e Pavimentação Polidétrica em Vias Públicas Urbanas

Encargos sociais s/m.o.
117,09% (hora)
73,76% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	R\$		TOTAL	*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)	ITEM
					UNITÁRIO	UNITÁRIO				
3.5	Extração, carga, preparo e assentamento de pedras polidétricas	M²	1.536,00	16,02	24.606,72		79762		3.5	
3.6	Transporte de material de qualquer natureza (pedra) - DMT=11 Km	M³XKM	2.534,40	1,27	3.218,69		72875		3.6	
3.7	Rejunte - ENCHIMENTO COM PEDRISCO - ESPESSURA= 3 CM	M²	1.536,00	4,15	6.374,40		73818/1		3.7	
3.8	Compactação de pavimento polidétrico	M²	1.536,00	0,33	506,88		72971		3.8	
3.9	Transporte de material de qualquer natureza (pedrisco) - DMT=11 Km	M³XKM	506,88	1,27	643,74		72875		3.9	
3.10	Placa semi-refletiva 0,60 x 1,00 m faixa de pedestre	UNID	3,00	474,73	1.424,19		74209		3.10	
3.11	Suporte metálico 2,5" com 3,00 m	UNID	4,00	453,48	1.813,92		DER 821300		3.11	
3.12	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud)	UNID	1,00	474,73	474,73		74209		3.12	
3.13	Regularização e compactação até 20 cm de espessura	M²	369,00	1,18	435,42		72961		3.13	
3.14	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADO CONCRETO , ESPESSURA 6CM, (PAVER-COR NATURAL INCL. COLCHÃO DE AREIA)	M²	369,00	62,36	23.010,84		92396		3.14	
3.15	Execução de rampa de acessibilidade para PMNE, completa	UNID	1,00	97,93	97,93		73892/002		3.15	
4	LOTE 02 - RECAPE ASFALTICO								4	
4.1	RUA JOAQUIM JOSÉ NAZÁRIO	M²	843,88	1,51	1.274,26		73806/1		4.1	
4.2	Limpeza e lavagem da pista	M²	1.687,76	1,60	2.700,42		72942		4.2	
4.3	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	t x km	7.088,00	0,60	4.252,80		72843		4.3	
4.4	Transporte de material de qualquer natureza (CBUQ) - DMT=50km - 2,4t/m³	ton	60,76	242,00	14.703,92		72965		4.4	
4.5	Reperilamento em CBUQ E = 3 cm	ton	81,00	242,00	19.602,00		72965		4.5	
4.6	Capa de rolamento - Concreto Betuminoso Usinado a Quente E = 4 cm	M²	34,60	24,43	845,28		DER 822000		4.6	
4.7	Pintura de faixas - brancas	M²	16,20	24,43	395,77		DER 822000		4.7	
5	RUA GENI FRAGA								5	
5.1	Limpeza e lavagem da pista	M²	702,05	1,51	1.060,10		73806/1		5.1	
5.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M²	1.404,10	1,60	2.246,56		72942		5.2	
5.3	Transporte de material de qualquer natureza (CBUQ) - DMT=50km - 2,4t/m³	t x km	5.897,50	0,60	3.538,50		72843		5.3	
5.4	Reperilamento em CBUQ E = 3 cm	ton	50,55	242,00	12.233,10		72965		5.4	
5.5	Capa de rolamento - Concreto Betuminoso Usinado a Quente E = 4 cm	ton	67,40	242,00	16.310,80		72965		5.5	
5.6	Pintura de faixas - brancas	M²	31,40	24,43	767,10		DER 822000		5.6	
5.7	Pintura de faixas - amarelas	M²	14,20	24,43	346,91		DER 822000		5.7	
5.8	Grade de proteção de ponte altura = 1,00 m	m	8,00	160,00	1.280,00		73631		5.8	
6	AVENIDA ALEXANDRE BONETTI								6	
6.1	Limpeza e lavagem da pista	M²	663,00	1,51	1.001,13		73806/1		6.1	
6.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M²	1.326,00	1,60	2.121,60		72942		6.2	
6.3	Transporte de material de qualquer natureza (CBUQ) - DMT=50km - 2,4t/m³	t x km	5.569,50	0,60	3.341,70		72843		6.3	
6.4	Reperilamento em CBUQ E = 3 cm	ton	47,74	242,00	11.553,08		72965		6.4	
6.5	Capa de rolamento - Concreto Betuminoso Usinado a Quente E = 4 cm	ton	63,65	242,00	15.403,30		72965		6.5	

V.131022

Jair Stange
Prefeito
Nova Esp. do Sudoeste - Pr.

Lilian Giseli Alberton
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/D

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20160381292

BDI já incluso no orçamento: 24,22%

Tomador: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

quarta-feira, 16 de dezembro de 2015

Programa: PLANEJAMENTO URBANO


Nº do contrato: 821536/2015-0 / 0

Empreendimento: Recape Asfáltico sobre Pavimentação Poliédrica e Pavimentação Poliédrica em Vias Públicas Urbanas

Encargos sociais s/ m.o.
117,09% (hora)
73,76% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	UNITÁRIO	383.318,10		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)	ITEM
						TOTAL	TOTAL			
6.6	Pintura de faixas - brancas	M²	23,60		24,43	576,55		DER 822000	6.6	
6.7	Pintura de faixas - amarelas	M²	15,00		24,43	366,45		DER 822000	6.7	
7	RUA BRASIL E AVENIDA ALEXANDRE BONETTI					127.923,26			7	
7.1	Limpeza e lavagem da pista	M²	2.469,26		1,51	3.728,58		73806/1	7.1	
7.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M²	4.938,52		1,60	7.901,63		72942	7.2	
7.3	Transporte de material de qualquer natureza (CBUQ) - DMT=50km - 2.4t/m³	t x km	20.741,50		0,60	12.444,90		72843	7.3	
7.4	Reperfilamento em CBUQ E = 3 cm	ton	177,78		242,00	43.022,76		72965	7.4	
7.5	Capa de rolamento - Concreto Betuminoso Usinado a Quente E= 4 cm	ton	237,05		242,00	57.366,10		72965	7.5	
7.6	Pintura de faixas - brancas	M²	88,60		24,43	2.164,50		DER 822000	7.6	
7.7	Pintura de faixas - amarelas	M²	53,00		24,43	1.294,79		DER 822000	7.7	
	observação: os serviços de drenagem e recuperação de pavimento estão incluídos em outro processo licitatório.									


Jair Stange
 Prefeito


 Lilian Giselei Alberton
 Engenheira Civil
 CREA/SC - 812135/D

ORÇAMENTO ART/RRT N°. 20160381292

Tomador: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

Empreendimento: Recape Asfáltico sobre Pavimentação Poliédrica e Pavimentação Poliédrica em Vias Públicas Urbanas

BDI já incluso no orçamento: 24,22%

quarta-feira, 16 de dezembro de 2015

Nº do contrato: 821536/2015-0 / 0

Encargos sociais s/ m.o.
117,09% (hora)
73,76% (mês)

ITEM	UNID.	R\$	QUANT.	R\$	UNITÁRIO	TOTAL	Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)	ITEM
						383.318,10			
						383.318,10			

Responsável Técnico de (a) MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
Cajimó e Assinatura
Jair Stange
Prefeito
Nova Esp. do Sudoeste - Pr.

Lilian Gisele Alberton
Lilian Gisele Alberton
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/D

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 821536/2015-0 / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Empreendimento: Recape Asfáltico sobre Pavimentação Polidétrica e Pavimentação Polidétrica em Vias Públicas Urbanas

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	PLACA DE OBRA - LOTE 02			781,10	0,78			781,88	0,20
2	AVENIDA TEODORO LOCKS			53.218,97	53,27			53.272,24	13,90
3	RUA SEVERINA FRIZON RUARO			85.333,97	85,42			85.419,39	22,28
4	RUA JOAQUIM JOSÉ NAZARIO			43.730,68	43,77			43.774,45	11,42
5	RUA GENI FRAGA			37.745,29	37,78			37.783,07	9,86
6	AVENIDA ALEXANDRE BONETTI			34.329,45	34,36			34.363,81	8,96
7	RUA BRASIL E AVENIDA ALEXANDRE BONETTI			127.795,34	127,92			127.923,26	33,37
				TOTAIS (R\$)				383.318,10	100,00
				INC. %					
				362.934,78	383,32				
				99,9%	0,1%				
				11.265,22					
				11,28					

Saldo de Repasse a programar:

Saldo de Contrapartida a programar:

Saldo a programar:

Jair Stange
 Prefeito
 Nova Esp. do Sudoeste - Pr.

11.276,50

quarta-feira, 16 de dezembro de 2015
 Data

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)