

PLANILHA DE SERVIÇOS

Município:		Nova Esperança do Sudoeste			SAM		17	
Projeto :		Recape Asfáltico			LOTE nº		01	
Local da Obra :		Perímetro Urbano						
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO				
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
512000	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	100,00				
74209/1	SEIL	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00				
3		BASE / SUB-BASE						
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	450,00				
531000	DER	Brita Graduada	m3	52,00				
532000		Macadame Hidráulico	m3	52,00				
4		REVESTIMENTO						
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	12.586,20				
560100	DER	Imprimação com Emulsão RR 1C (Araucária)	m2	450,00				
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	25.172,40				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	ton	629,31				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - capa	ton	1.258,62				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Lombadas	ton	50,15				
5		MEIO-FIO E SARJETA						
810250	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.680,00				
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
813000	DER	Defensa concreto(barreira) simples	m	24,00				
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	459,40				
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	183,80				
9		SERVIÇOS DIVERSOS						
		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS						
		Limpeza Final da Obra	m²	12.586,20				
10		DRENAGEM						
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	822,00				
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	209,41				
A60120	DER	Reaterro Sem Apiloamento	m3	488,63				
61040b	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	705,00				
BLSA12 0	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un	28,00				
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)						
74022/3 5	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	18,00				
74022/5 3	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	18,00				
74022/5 6	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	18,00				
	DAER/ RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	18,00				
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00				
PREÇO GLOBAL								