

PLANILHA DE SERVIÇOS

Município:		Nova Esperança do Sudoeste		SAM		17	
Projeto :		Recape Asfáltico		LOTE nº		02	
Local da Obra :		Comunidade de Barra Bonita - Nova Esperança do Sudoeste					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
512000	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	70,00			
74209/1	SEIL	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00			
3		BASE / SUB-BASE					
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	936,00			
531000	DER	Brita Graduada	m3	140,55			
532000		Macadame Hidráulico	m3	140,55			
4		REVESTIMENTO					
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	4.074,00			
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	8.148,00			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	ton	203,70			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	407,40			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	47,25			
170500	DER mat	CAP (Araucária)					
5		MEIO-FIO E SARJETA					
810250	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.164,00			
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - Branca	m2	179,20			
822001	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - Amarela	m3	57,20			
820000 F	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	1,00			
820000 H	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	15,00			
9		SERVIÇOS DIVERSOS					
		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS					
		Limpeza Final da Obra	m²	4.074,00			
10		DRENAGEM					
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	562,80			
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	142,99			
A60120	DER	Reaterro Sem Apiloamento	m3	325,00			
61040b	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	469,00			
BLSA120	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un	19,00			
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)					
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	6,00			
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	6,00			
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	6,00			
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	6,00			
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00			
PREÇO GLOBAL							