



LEGENDA: Rua Severino Frizon Ruaro

- Recapeamento com CBUQ - (Área = 1.259,22 m²)
- Boca de Lobo Existente
- Meio Fio Existente

Pintura de Ligação:
PINTURA DE LIGAÇÃO (sobre pavimentação com pedra irregular existente) = 1.259,22m²
PINTURA DE LIGAÇÃO (sobre recapeamento asfáltico em CBUQ) = 1.259,22m²

CBUQ:
Recapeamento Asfáltico em CBUQ (esp. = 03cm) = 37,77m²
Revestimento Asfáltico (Capa) em CBUQ (esp. = 03cm) = 37,77m²

Placa de Sinalização Existente

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE
1.0	PINTURA DE FAIXAS (TRAVERSIA DE PEDESTRES);	22,40m ²
2.0	PINTURA DE FAIXAS (RETENÇÃO);	2,84m ²
3.0	PINTURA DE FAIXAS LATERAIS (ESTACIONAMENTO);	**
4.0	PINTURA DE LETRAS (PARE); COR BRANCA;	**
5.0	PINTURA DE SÍMBOLOS (SETAS);	**
6.0	PINTURA DE FAIXAS (BALZAMENTO);	**
7.0	TARTARUGAS;	**
8.0	TACHÓES	**
TOTAL (COR BRANCA)		25,24m ²
9.0	PINTURA DE FAIXAS (BALZAMENTO);	11,60m ²
10.0	PINTURA DE FAIXAS (CONTORNO DE CANTEIROS);	**
11.0	PINTURA DE FAIXAS LATERAIS (MARCAS DE CANALIZAÇÃO);	28,02m ²
12.0	PINTURA DE FAIXAS (LOMBADAS);	**
TOTAL (COR AMARELA)		40,62m ²

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:	PROPRIETÁRIO DA OBRA:
PROFISSIONAL	PROFISSIONAL	PROPRIETÁRIO

Rua Serafin Frizon Ruaro

LEONARDI ENGENHARIA

PROJETO: Recapeamento Asfáltico e Construção de Passeios
 PROPRIETÁRIO (A): Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste
 CIDADE/ESTADO: Nova Esperança do Sudoeste | Paraná
 RUA: Rua Serafin Frizon Ruaro
 CONTEÚDO: Planta Baixa; Planta de Sinalização; Detalhes.

ÁREA DE RECAP: 1.259,22m²
 DOCUMENTO ENTREGUE PARA: Anteprojeto Aprovação Legal Execução
 REVISÃO: 01
 FOLHA: P-02/08

ESCALA: Indicada DATA: Dezembro/2017 DESENHO: Junior Tazinasso