

Nº da Operação 1043358-58	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCIDADES / PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE	Localidade RUAS DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO - NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE -
------------------------------	---	---	---

Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE	Objeto PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS URBANAS	Empreendimento/Apelido PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS URBANAS
---	---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS					-
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					-
1.1.1	74209/1			2,50	1,25 x 2,00
1.2 GALERIAS DE DRENAGEM					-
1.2.1	90105			381,92	COMPRIMENTO x LARGURA x PROFUNDIDADE 76,00 x 0,80 x 1,40
1.2.2	95568			341,00	CONFORME RESUMO GERAL DE SERVIÇOS PRANCHA DRENAGEM 01/01
1.2.3	93378			320,22	ESCAVAÇÃO - VOLUME DO TUBO (DIÂM. EXTERNO = 48cm) $85,12 \cdot \pi \cdot 24^2 \cdot 1,00$
1.3 DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO E DESCARGA DE DRENAGEM					-
1.3.1	001	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA (conforme projeto), INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	UD	7,00	CONFORME RESUMO GERAL DE SERVIÇOS PRANCHA DRENAGEM 01/01
1.3.2	007	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (SICRO-2003453)	UD	2,00	CONFORME RESUMO GERAL DE SERVIÇOS PRANCHA DRENAGEM 01/01
1.4 PERPARAÇÃO DE BASE E MEIOS-FIOS (GUIAS E SARJETAS)					-
1.4.1	72961			2.788,54	IGUAL ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (ÁREA DO POLIEDRO) VIDE QUADROS RESUMOS PRANCHAS PAVIMENTAÇÃO 01/02 E 02/02
1.4.2	002	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 10,5 CM BASE X 15 CM ALTURA, SARJETA 25 CM BASE X 10 CM ALTURA.	M	706,07	VIDE QUADROS RESUMOS PRANCHAS PAVIMENTAÇÃO 01/02 E 02/02
1.4.3	003	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 10,5 CM BASE X 15 CM ALTURA, SARJETA 25 CM BASE X 10 CM ALTURA.	M	28,24	VIDE QUADROS RESUMOS PRANCHAS PAVIMENTAÇÃO 01/02 E 02/02
1.5 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					-
1.5.1	74151/1			418,28	IDEM 1.5.3
1.5.2	72883			6.274,20	VOLUME DE TERRA ESCAVADA x DMT $418,28 \times 15$
1.5.3	004	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO - ESP.=15CM	M3	418,28	ÁREA DO POLIEDRO x ESPESSURA DO COLCHÃO $2.788,54 \times 0,15$
1.5.4	95568			2.788,54	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (ÁREA DO POLIEDRO) VIDE QUADROS RESUMOS PRANCHAS PAVIMENTAÇÃO 01/02 E 02/02
1.5.5	72884			8.365,62	ÁREA DO POLIEDRO x ALTURA MÉDIA DO PAVIMENTO x DMT $2.788,54 \times 0,15 \times 20$
1.5.6	73817/1			83,65	ÁREA DO POLIEDRO x ESPESSURA DA CAMADA DE REIUNTE $2.788,54 \times 0,03$
1.5.7	72884			1.673,00	VOLUME DO PÓ-DE-PEDRA x DMT $83,65 \times 20$
1.5.8	006	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.788,54	IDEM 1.5.4
1.6 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE					-
1.6.1	85422			1.024,72	ÁREA DA CALÇADA EM PAVER + ÁREA DE CALÇADA PODOTÁTIL $1.009,60 + 15,12$
1.6.2	92396			1.009,60	ÁREA DE CALÇADA EM PAVER VIDE QUADROS RESUMOS PRANCHAS PAVIMENTAÇÃO 01/02 E 02/02
1.6.3	012	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, ALERTA, COM BLOCO 25 X 25 X 2,5CM, COR VERMELHA	M2	15,12	ÁREA DE CALÇADA PODOTÁTIL VIDE QUADROS RESUMOS PRANCHAS PAVIMENTAÇÃO 01/02 E 02/02
1.6.4	010	TRAVAMENTO LATERAL PARA PAVIMENTO COM PAVER E=6CM, COR NATURAL, ASSENTADO VERTICALMENTE	M	1.432,97	COMPRIMENTO DO TRAVAMENTO LATERAL VIDE QUADROS RESUMOS PRANCHAS PAVIMENTAÇÃO 01/02 E 02/02
1.7 PAISAGISMO					-
1.7.1	85422			329,38	IDEM 1.7.2
1.7.2	85180			329,38	ÁREA DE PLANTIO DE GRAMA VIDE QUADROS RESUMOS PRANCHAS PAVIMENTAÇÃO 01/02 E 02/02
1.8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-
1.8.1	73916/2			4,00	VIDE PRANCHA DE PAVIMENTAÇÃO 02/02
1.8.2	008	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI (SICRO-5213448)	UD	3,00	VIDE PRANCHA DE PAVIMENTAÇÃO 02/02
1.8.3	011	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI (SICRO-5213440)	UD	6,00	VIDE PRANCHA DE PAVIMENTAÇÃO 02/02
1.8.4	009	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE GALVANIZADO PARA PLACAS EM GERAL	UD	13,00	SOMATÓRIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO $4 + 3 + 6$

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

 Nome: LILIAN GISELI ALBERTON
 CREA/CAU: CREA: SC-812135/D
 ART/RRT: 0

Data: 19/12/2017