PLANILHA DE SERVIÇOS

Município: Nova Esperança do Sudoeste

Projeto: Manutenção e Melhoria de vias Municipais Urbanas e Rurais

BDI 30 %

cod		ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL
		2	**REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SUB-BASE/BASE (REMENDO PROFUNDO)**					
512050	DER	2.1	Demolição mecânica de pavimento	m³	382,50	36,81	47,85	18.302,63
511100	DER	2.2	Regularização e Compactação do Subleito - 100% PN	m²	850,00	2,55	3,32	2.822,00
531330	DER	2.3	Sub base em macadame seco britado preenchido com brita graduada	m³	212,50	86,34	112,24	23.851,00
531030	DER	2.4	Base em brita Graduada	m³	127,50	98,77	128,31	16.359,53
96401	SINAPI	2.5	Imprimação com CM-30	m²	850,00	7,48	9,72	8.262,00
		3	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TAPA-BURACO / REMENDO / FAIXA ELEVADA**					
99814	SINAPI	3.1	Limpeza de pista com jato de alta pressão	m²	1600,00	1,65	2,15	3.440,00
#REF!	SINAPI	3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	1600,00	1,44	1,88	3.008,00
composição	DER	3.3	Tapa-buraco manual em CBUQ	ton	180,00	529,78	688,71	123.967,80
composição	DER	3.4	Tapa-buraco mecânico em CBUQ	ton	60,00	479,72	623,64	37.418,40
		VALOR GLOBAL						237.431,35

Lilian Giseli Alberton
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/D