



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057387-38	<b>Nº SICONV</b> 864992/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE / PR
			<b>BDI 1</b> 23,39%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA</b>									<b>549.368,78</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DA PRAÇA</b>					-	<b>549.368,78</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>6.628,20</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	362,84	BDI 1	447,71	1.289,40	RA
1.1.2.	SINAPI	85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTLETEADA	M2	60,00	24,61	BDI 1	30,37	1.822,20	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	6,00	475,00	BDI 1	586,10	3.516,60	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
<b>1.2.</b>			<b>DEMOLIÇÃO / TERRAPLANAGEM</b>					-	<b>10.276,38</b>	
1.2.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	190,00	37,17	BDI 1	45,86	8.713,40	RA
1.2.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	800,00	0,36	BDI 1	0,44	352,00	RA
1.2.3.	SINAPI	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	260,00	0,55	BDI 1	0,68	176,80	RA
1.2.4.	SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	120,00	1,64	BDI 1	2,02	242,40	RA
1.2.5.	SINAPI	74005/2	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	120,00	5,33	BDI 1	6,58	789,60	RA
1.2.6.	SINAPI	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	0,81	2,18	BDI 1	2,69	2,18	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
<b>1.3.</b>			<b>ESPELHO DE AGUA</b>					-	<b>38.884,85</b>	
1.3.1.	PM-NES	01	ESPELHO DÁGUA	UM	1,00	24.391,77	BDI 1	30.097,01	30.097,01	RA
1.3.2.	Cotação	001	CHAFARIS	UNIDADE	2,00	3.561,00	BDI 1	4.393,92	8.787,84	RA
<b>1.4.</b>			<b>CANTEIROS</b>					-	<b>48.662,34</b>	
1.4.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	883,56	8,41	BDI 1	10,38	9.171,35	RA
1.4.2.	SINAPI	100067	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	175,90	8,00	BDI 1	9,87	1.736,13	RA
1.4.3.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	4,58	276,58	BDI 1	341,27	1.563,02	RA
1.4.4.	SINAPI	87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	12,32	67,49	BDI 1	83,28	1.026,01	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057387-38	<b>Nº SICONV</b> 864992/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE / PR	<b>BDI 1</b> 23,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA</b>									<b>549.368,78</b>	
1.4.5.	SINAPI	87522	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	148,22	65,29	BDI 1	80,56	11.940,60	RA
1.4.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	296,44	27,11	BDI 1	33,45	9.915,92	RA
1.4.7.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	296,44	34,45	BDI 1	42,51	12.601,66	RA
1.4.8.	SINAPI-I	38128	TERRA VEGETAL (ENSACADA)	KG	714,80	0,80	BDI 1	0,99	707,65	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
<b>1.5.</b>			<b>MUROS</b>						<b>87.139,96</b>	
1.5.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,94	115,29	BDI 1	142,26	418,24	RA
1.5.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	34,04	74,80	BDI 1	92,30	3.141,89	RA
1.5.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	146,55	10,42	BDI 1	12,86	1.884,63	RA
1.5.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	692,05	8,41	BDI 1	10,38	7.183,48	RA
1.5.5.	SINAPI	100067	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	152,69	8,00	BDI 1	9,87	1.507,05	RA
1.5.6.	SINAPI	94967	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	18,48	350,59	BDI 1	432,59	7.994,26	RA
1.5.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	42,93	27,11	BDI 1	33,45	1.436,01	RA
1.5.8.	SINAPI	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	320,00	63,77	BDI 1	78,69	25.180,80	RA
1.5.9.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	640,00	3,22	BDI 1	3,97	2.540,80	RA
1.5.10.	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	640,00	16,02	BDI 1	19,77	12.652,80	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057387-38	<b>Nº SICONV</b> 864992/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE / PR
			<b>BDI 1</b> 23,39%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA</b>									<b>549.368,78</b>	
1.5.11.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	640,00	17,28	BDI 1	21,32	13.644,80	RA
1.5.12.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	640,00	12,10	BDI 1	14,93	9.555,20	RA
<b>1.6.</b>			<b>BANHEIROS</b>					-	<b>34.145,41</b>	
1.6.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,35	75,44	BDI 1	93,09	218,76	RA
1.6.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,15	10,42	BDI 1	12,86	310,57	RA
1.6.3.	SINAPI	100067	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	50,80	8,05	BDI 1	9,93	504,44	RA
1.6.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	164,50	8,41	BDI 1	10,38	1.707,51	RA
1.6.5.	SINAPI	87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	34,38	2,27	BDI 1	2,80	96,26	RA
1.6.6.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	4,70	276,58	BDI 1	341,27	1.603,97	RA
1.6.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	10,50	27,11	BDI 1	33,45	351,23	RA
1.6.8.	SINAPI	87515	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	34,38	96,57	BDI 1	119,16	4.096,72	RA
1.6.9.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	68,67	3,22	BDI 1	3,97	272,62	RA
1.6.10.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	203,56	BDI 1	251,17	251,17	RA
1.6.11.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	68,67	34,45	BDI 1	42,51	2.919,16	RA
1.6.12.	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	34,38	16,02	BDI 1	19,77	679,69	RA
1.6.13.	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	1,25	203,00	BDI 1	250,48	313,10	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057387-38	<b>Nº SICONV</b> 864992/2018	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE / PR	<b>BDI 1</b> 23,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA</b>									<b>549.368,78</b>	
1.6.14.	SINAPI-I	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	25,00	13,20	BDI 1	16,29	407,25	RA
1.6.15.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,75	276,58	BDI 1	341,27	597,22	RA
1.6.16.	SINAPI-I	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	L	5,00	4,08	BDI 1	5,03	25,15	RA
1.6.17.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	25,00	25,55	BDI 1	31,53	788,25	RA
1.6.18.	SINAPI	99194	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	68,67	44,43	BDI 1	54,82	3.764,49	RA
1.6.19.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,00	12,10	BDI 1	14,93	179,16	RA
1.6.20.	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	25,00	9,03	BDI 1	11,14	278,50	RA
1.6.21.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	209,74	BDI 1	258,80	1.294,00	RA
1.6.22.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	75,44	BDI 1	93,09	186,18	RA
1.6.23.	SINAPI-I	11694	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS	UN	5,00	203,11	BDI 1	250,62	1.253,10	RA
1.6.24.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	25,00	42,00	BDI 1	51,82	1.295,50	RA
1.6.25.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	9,00	564,90	BDI 1	697,03	6.273,27	RA
1.6.26.	SINAPI-I	34377	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,00	148,96	BDI 1	183,80	367,60	RA
1.6.27.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,00	55,42	BDI 1	68,38	1.709,50	RA
1.6.28.	SINAPI-I	7175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	480,00	0,99	BDI 1	1,22	585,60	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057387-38	<b>Nº SICONV</b> 864992/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE / PR	<b>BDI 1</b> 23,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA</b>									<b>549.368,78</b>	
1.6.29.	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,00	42,22	BDI 1	52,10	1.302,50	RA
1.6.30.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	3,00	138,57	BDI 1	170,98	512,94	RA
-	SINAPI-I	36209	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00		BDI 1	-	-	RA
<b>1.7.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>93.578,23</b>	
1.7.1.	SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	31,97	74,25	BDI 1	91,62	2.929,09	RA
1.7.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	31,97	83,04	BDI 1	102,46	3.275,65	RA
1.7.3.	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.049,63	51,82	BDI 1	63,94	67.113,34	RA
1.7.4.	SINAPI	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	112,00	60,66	BDI 1	74,85	8.383,20	RA
1.7.5.	PM-NES	05	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, ALERTA, COM BLOCO 25 X 25 X 2,5CM, COR VERMELHA	M²	30,25	69,00	BDI 1	85,14	2.575,49	RA
1.7.6.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	171,00	28,19	BDI 1	34,78	5.947,38	RA
1.7.7.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	80,00	30,48	BDI 1	37,61	3.008,80	RA
1.7.8.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	5,34	52,40	BDI 1	64,66	345,28	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
<b>1.8.</b>			<b>ESPAÇO RECREAÇÃO INSTALAÇÃO PLAYGROUD</b>					-	<b>9.983,58</b>	
1.8.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,50	115,29	BDI 1	142,26	213,39	RA
1.8.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,00	74,80	BDI 1	92,30	923,00	RA
1.8.3.	SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,27	8,51	BDI 1	10,50	202,34	RA
1.8.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,30	11,28	BDI 1	13,92	199,06	RA
1.8.5.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	24,60	7,31	BDI 1	9,02	221,89	RA
1.8.6.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,60	288,89	BDI 1	356,46	570,34	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057387-38	<b>Nº SICONV</b> 864992/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE / PR		
			<b>BDI 1</b> 23,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA</b>									<b>549.368,78</b>	
1.8.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	2,50	27,11	BDI 1	33,45	83,63	RA
1.8.8.	SINAPI	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	9,98	63,77	BDI 1	78,69	785,33	RA
1.8.9.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	19,96	3,22	BDI 1	3,97	79,24	RA
1.8.10.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	19,96	34,45	BDI 1	42,51	848,50	RA
1.8.11.	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	19,96	16,02	BDI 1	19,77	394,61	RA
1.8.12.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,46	12,10	BDI 1	14,93	335,33	RA
1.8.13.	SINAPI	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	15,44	116,79	BDI 1	144,11	2.225,06	RA
1.8.14.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	2,60	781,83	BDI 1	964,70	2.508,22	RA
1.8.15.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	5,50	58,00	BDI 1	71,57	393,64	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
<b>1.9.</b>			<b>ILUMINAÇÃO</b>						<b>158.529,83</b>	
1.9.1.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	168,39	BDI 1	207,78	415,56	RA
1.9.2.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	368,38	BDI 1	454,54	909,08	RA
1.9.3.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	94,56	BDI 1	116,68	233,36	RA
1.9.4.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	59,25	BDI 1	73,11	146,22	RA
1.9.5.	SINAPI	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	12,00	36,48	BDI 1	45,01	540,12	RA





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057387-38	<b>Nº SICONV</b> 864992/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE / PR
			<b>BDI 1</b> 23,39%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA</b>									<b>549.368,78</b>	
1.9.6.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	17,44	BDI 1	21,52	258,24	RA
1.9.7.	SINAPI-I	40402	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	189,10	2,76	BDI 1	3,41	644,83	RA
1.9.8.	SINAPI-I	39213	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,71	BDI 1	2,11	8,44	RA
1.9.9.	SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	0,65	BDI 1	0,80	1,60	RA
1.9.10.	SINAPI-I	1100	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"	UN	2,00	10,86	BDI 1	13,40	26,80	RA
1.9.11.	SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	12,64	BDI 1	15,60	62,40	RA
1.9.12.	SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00	101,43	BDI 1	125,15	250,30	RA
1.9.13.	SINAPI	72271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT™ - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	12,94	BDI 1	15,97	63,88	RA
1.9.14.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	13,84	BDI 1	17,08	8.540,00	RA
1.9.15.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	4,14	BDI 1	5,11	2.044,00	RA
1.9.16.	SINAPI	73769/1	POSTE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPEÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	1.181,00	BDI 1	1.457,24	36.431,00	RA
1.9.17.	SINAPI	83400	BRACO P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS EM TUBO AÇO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINAÇÃO 25GRAUS EM RELAÇÃO AO PLANO VERTICAL P/ FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	102,38	BDI 1	126,33	6.316,50	RA
1.9.18.	PM-NES	06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED	UND	50,00	1.172,37	BDI 1	1.446,59	72.329,50	RA
1.9.19.	SINAPI	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	30,93	BDI 1	38,16	1.908,00	RA
1.9.20.	SINAPI	73855/1	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	888,24	BDI 1	1.096,00	27.400,00	RA
<b>1.10.</b>			<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>					-	<b>47.268,64</b>	
1.10.1.	SINAPI-I	42439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	22,00	686,09	BDI 1	846,57	18.624,54	RA
1.10.2.	SINAPI-I	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	22,00	702,04	BDI 1	866,25	19.057,50	RA
1.10.3.	PM-NES	02	PERGOLADO REDONDO	M²	62,25	66,93	BDI 1	82,58	5.140,61	RA
1.10.4.	PM-NES	03	PERGOLADO SIMPLES	M²	25,92	83,32	BDI 1	102,81	2.664,84	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057387-38	<b>Nº SICONV</b> 864992/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE / PR
			<b>BDI 1</b> 23,39%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA</b>										<b>549.368,78</b>
1.10.5.	PM-NES	04	PERGOLADO SAIDA DO BANHEIRO	M²	30,52	47,30	BDI 1	58,36	1.781,15	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.11.			<b>ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO</b>					-	<b>11.452,21</b>	
1.11.1.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	261,00	14,04	BDI 1	17,32	4.520,52	RA
1.11.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	16,00	237,90	BDI 1	293,54	4.696,64	RA
1.11.3.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	21,00	40,98	BDI 1	50,57	1.061,97	RA
1.11.4.	SINAPI-I	38641	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1.50* CM	UN	2,00	46,12	BDI 1	56,91	113,82	RA
1.11.5.	Cotação	02	FLORES DE ESTAÇÃO	CX	16,00	16,00	BDI 1	19,74	315,84	RA
1.11.6.	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	24,00	BDI 1	29,61	236,88	RA
1.11.7.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	19,00	21,61	BDI 1	26,66	506,54	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	24,00	BDI 1	29,61	-	RA
1.12.			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>2.819,15</b>	
1.12.1.	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.499,55	1,52	BDI 1	1,88	2.819,15	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE / PR

Local

quarta-feira, 18 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSSIANE A. CARNEIRO DA LUZ

CREA/CAU: A 116238-1

ART/RRT: 7763404