



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	001544/2019	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	12-19 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
			NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
			BDI 1
			28.67%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS									
1.			RECAPAMENTO CBUQ						301,051,65
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1,322,93
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	357,00	BDI 1	459,35	1.322,93
1.2.			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA						299,728,72
1.2.1.			ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (DER PR 500000)	M2	7.487,23	2,45	BDI 1	3,15	23.584,77
1.2.1.			COLCHÃO DE ARGILA PARA PAV. POLIEDRICO (DER PR 532600)	M2	7.146,73	1,51	BDI 1	1,94	13.864,66
1.2.2.			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H, AF_12/2013	M3	1.072,01	11,26	BDI 1	14,49	15.533,42
1.2.3.	SINAPI	89929	EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENT. CORDOÃO LATERAL PEDRA PARA PAV. POLIEDRICO - INCLUINDO INDENIZAÇÃO DA JAZIDA (DER PR 335200)	M	2.269,99	7,72	BDI 1	9,93	22.541,00
1.2.4.			EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRICO (DER PR 521490)	M2	7.146,73	16,77	BDI 1	21,58	154.226,43
1.2.5.			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	22.698,91	0,96	BDI 1	1,24	28.146,65
1.2.6.	SINAPI	95875	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAV. POLIEDRICO (DER PR 532650)	M2	7.146,73	0,72	BDI 1	0,93	6.646,46
1.2.7.			COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIEDRICO (DER PR 532700)	M2	7.487,23	0,40	BDI 1	0,51	3.818,49
1.2.8.			CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAV. POLIEDRICA (DER PR 575100)	M2	2.269,99	1,20	BDI 1	1,54	3.495,78
1.2.9.			PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS	M2	1.589,00	13,63	BDI 1	17,54	27.871,06
1.2.10.	SINAPI	85179							RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HUGO HEWANS LEONARDI:05921268976

Assinado de forma digital por HUGO HEWANS LEONARDI:05921268976
Dados: 2020.03.14 14:15:06 -03'00"

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
Local

Responsável Técnico
Nome: HUGO HEWANS LEONARDI



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 001544/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
			BDI 1 28,67%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS									
									301.051,65

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS
sábado, 14 de março de 2020
Data

CREA/CAU: PR-102404
ART/RRT: 0

RECURSO