



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 054518/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-19 (IDES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
			BDI 1 25,69%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS									
1. RECAPEAMENTO CRUG									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	357,00	BDI 1	448,71	1.292,28
1.2. PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA									
1.2.1.	Cotação	007	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (DER PR 500000)	M2	17.553,34	2,45	BDI 1	3,08	54.064,29
1.2.2.	Cotação	001	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAV. POLIEDRICO (DER PR 532600)	M2	16.722,90	1,51	BDI 1	1,90	31.773,51
1.2.3.	SINAPI	89929	TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013	M3	2.508,44	11,26	BDI 1	14,15	35.494,43
1.2.4.	Cotação	004	EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENT. CORDÃO LATERAL PEDRA PARA PAV. POLIEDRICO - INCLUINDO INDENIZAÇÃO DA JAZIDA (DER PR 535200)	M	5.536,19	7,72	BDI 1	9,70	53.701,04
1.2.5.	Cotação	005	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRICO (DER PR 521450)	M2	16.722,90	16,77	BDI 1	21,08	352.518,73
1.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	60.221,86	0,96	BDI 1	1,21	72.868,45
1.2.7.	Cotação	002	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAV. POLIEDRICO (DER PR 532650)	M2	16.722,90	0,72	BDI 1	0,90	15.050,61
1.2.8.	Cotação	003	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIEDRICO (DER PR 532700)	M2	17.553,34	0,40	BDI 1	0,50	8.776,67
1.2.9.	Cotação	006	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAV. POLIEDRICA (DER PR 575100)	M2	5.536,19	1,20	BDI 1	1,51	8.359,65
1.2.10.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	2.768,10	13,63	BDI 1	17,13	47.417,55

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Local

HUGO HEWANS LEONARDI:05921268976

Assinado de forma digital por HUGO HEWANS LEONARDI:05921268976
Dados: 2020.03.16 16:59:32 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: HUGO HEWANS LEONARDI



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 054518/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
		BDI 1 25,69%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS									
sábado, 14 de março de 2020									
Data									

CREA/CAU: PR-102404
ART/RRT: 1720200408694

RECURSO