

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recebimento Asfáltico em Estradas Vicinais Nº SICONV 053941/2019 Nº OPERAÇÃO 0
PROPRONTE / TOMADOR MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	Recapeamento Asfáltico em Estradas Vicinais			
1.1.	RECAPEAMENTO CBUQ			
1.1.0.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.0.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	PLACA MEDINDO 2,40 X 1,20M
1.2.	RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE PAV POLIEDRICA EXISTENTE (3 + 3CM)			
1.2.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.994,25	
1.2.0.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	6.994,25	
1.2.0.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	209,83	ESPESSURA DA CAMADA 3 CM
1.2.0.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMUIJ.SAO RR-2C	M2	6.994,25	
1.2.0.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	279,77	ESPESSURA DA CAMADA 4 CM
1.2.0.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	13.341,60	DMT = 10,90 KM / 1,0 M3 = 2,5 TONELADAS
1.2.0.7.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	489,60	ESPESSURA TOTAL 7 CM
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
1.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - AMARELA			
1.3.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	465,31	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)			240.722,89
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88		240,72
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE PAV POLIEDRICA EXISTENTE (3 + 3CM)	2.400,00		2.400,00
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE PAV POLIEDRICA EXISTENTE (3 + 3CM)	2.400,00		2.400,00
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE PAV POLIEDRICA EXISTENTE (3 + 3CM)	72,00		72,00
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE PAV POLIEDRICA EXISTENTE (3 + 3CM)	2.400,00		2.400,00
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE PAV POLIEDRICA EXISTENTE (3 + 3CM)	96,00		96,00
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE PAV POLIEDRICA EXISTENTE (3 + 3CM)	4.578,00		4.578,00
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE PAV POLIEDRICA EXISTENTE (3 + 3CM)	168,00		168,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	160,00		159,96

Liliana Gisel
Responsável Técnico
Nome: LILIAN GISEL ALBERTON
CREA/CAU: SC-812135/D
ART/RTT:

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
Local
domingo, 24 de maio de 2020
Data

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapetimento Asfáltico em Estradas Vicinais	Nº SICONV 053941/2019	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
--	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Nº OPERAÇÃO	PROponente / Tomador
Recapetimento Asfáltico em Estradas Vicinais					
RECAPEAMENTO CBUQ					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88		
1.2.	RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE PAV POLIEDRICA EXISTENTE (3 + 3CM)				
1.2.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.994,25	2.194,25	
1.2.0.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	6.994,25	2.194,25	
1.2.0.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	209,83	65,83	
1.2.0.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.994,25	2.194,25	
1.2.0.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	279,77	87,77	
1.2.0.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TKKM	13.341,60	4.185,60	
1.2.0.7.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	489,60	153,60	
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
1.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - AMARELA				
1.3.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	465,31	145,35	

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Local

domingo, 24 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: LILIAN GISELI ALBERTON

CREA/CAU: SC-812135/D

ART/RRT: