



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOV 053941/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento Asfáltico em Estradas Vicinais
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento Asfáltico em Estradas Vicinais	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
			BDI 1 21,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPAMENTO Asfáltico em Estradas Vicinais									
1. RECAPAMENTO CBUQ									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	363,63	BDI 1	441,37	699.084,04
1.1.0.1.									1.271,15
1.2.	SINAPI	99814	RECAPAMENTO CBUQ SOBRE PAV POLIEDRICA EXISTENTE (3 + 3CM)	M2	6.994,25	1,71	BDI 1	2,08	699.786,29
1.2.0.1.	SINAPI	96401	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.994,25	6,44	BDI 1	7,82	14.548,04
1.2.0.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M3	209,83	950,00	BDI 1	1.153,11	54.695,04
1.2.0.3.	SINAPI	72943	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	6.994,25	1,88	BDI 1	2,28	241.957,07
1.2.0.4.	SINAPI	95995	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M3	279,77	980,00	BDI 1	1.189,52	15.946,89
1.2.0.5.	SINAPI	93177	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13.341,60	1,69	BDI 1	2,05	332.792,01
1.2.0.6.	SINAPI	72891	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	489,60	4,20	BDI 1	5,10	27.350,28
1.2.0.7.	SINAPI	72947	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	465,31	14,21	BDI 1	17,25	2.496,96
SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - AMARELA									
1.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	465,31	14,21	BDI 1	17,25	8.026,60
1.3.1.									8.026,60
1.3.1.1.									8.026,60

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

PMW3.0.4

Lilian Gisele Alberton
Lilian Gisele Alberton
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 053941/2019	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento Asfáltico em Estradas Vicinais
LOCALIDADE SINAPI (CURITIBA)	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento Asfáltico em Estradas Vicinais	MUNICIPIO / UF NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE
			BDI 1 21,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapamento Asfáltico em Estradas Vicinais									
									630.084,04

Responsável Técnico
Nome: LILIAN GISELI ALBERTON
CREA/CAU: SC-812135/D
ART/RRT: 0

Lilian Giseli Alberton
Lilian Giseli Alberton
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/D

Local _____
Data domingo, 24 de maio de 2020