



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Pavimentação Polidétrica e drenagem em Vias Urbanas						
LOCALIDADE SINAPI	CURITIBA	DATA BASE	04-20 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	LOTE 01	MUNICÍPIO / UF	Nova Esperança do Sudoeste/ PR	BDI 1	20,82%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01									
1.1.			PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS						486.382,67
1.1.1.	SINAPI	4813	SERVIÇOS PRELIMINARES						967,69
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M	M2	2,50	280,00	BDI 1	338,30	845,75
1.1.2.	SINAPI	005	SUBORTE DE MADEIRA 3X3 PARA PLACA	UND	1,00	100,93	BDI 1	121,94	121,94
1.2.			SISTEMA DE DRENAGEM						93.163,93
1.2.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	420,80	6,21	BDI 1	7,50	3.156,00
1.2.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO. AF_12/2015	M	526,00	80,00	BDI 1	96,66	50.843,16
1.2.3.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	315,60	17,37	BDI 1	20,99	6.624,44
1.2.4.	PM-NES	001	BOCA DE LOBO 90X90, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, EMBOCO EM ARGAMASSA E GRADE E BARRA DE FERRO CHATA	UND	32,00	603,00	BDI 1	728,54	23.313,28
1.2.5.	PM-NES	002	DISSIPADOR DE ENERGIA	UND	7,00	1.091,00	BDI 1	1.318,15	9.227,05
1.3.			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - NOME DE RUA						2.679,36
1.3.1.	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	24,00	92,40	BDI 1	111,84	2.679,36
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						8.338,07
1.4.1.	PM-NES	005	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - DE A PREFERENCIA (R-2) (LADO 900 MM)	UND	12,00	394,00	BDI 1	476,03	5.712,36
1.4.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,36	646,80	BDI 1	781,46	2.625,71
1.5.			PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA						380.233,62
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	8.052,00	1,58	BDI 1	1,91	15.379,32
1.5.2.	SINAPI	003	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO)	M	1.927,00	43,47	BDI 1	52,52	101.206,04
1.5.3.	SINAPI	004	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 7 (PRÉ-MOLDADO)	M	84,00	36,75	BDI 1	44,40	3.729,60
1.5.4.	PM-NES	003	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIDÉTRICO E=15CM	M2	8.052,00	4,67	BDI 1	5,64	45.413,28
1.5.5.	SINAPI	001	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO ASSESTAMENTO POLIEDRÓIDER 521450)	M²	8.052,00	16,77	BDI 1	20,26	163.133,52

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste	APELIDO DO EMPREENHIMENTO Pavimentacao Polidrica e drenagem em Vias Urbanas			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01	MUNICÍPIO / UF Nova Esperança do Sudoeste/ PR	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.6.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	24.156,00	0,81	BDI 1	0,98	23.672,88
1.5.7.	PM-NES Cotação SINAPI	004	ENCHIMENTO COM PO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	8.052,00	2,45	BDI 1	2,96	23.833,92
1.5.8.	SINAPI	002	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIEDRO	M²	8.052,00	0,40	BDI 1	0,48	3.864,96
-	SINAPI	-	(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-
									468.382,87
									RA
									RA
									RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Esperança do Sudoeste/ PR

Responsável Técnico
Nome: Lilian Gisele Alberton
CREA/CAU: SC-853121/D
ART/RT: 0

segunda-feira, 3 de agosto de 2020