CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentacao Poliedrica e dreragem em Vias Urbanas	0	0	Prefeitura Municipal de Nova esperança do Sudoeste	0	Prefeitura Municipal de Nova esperança do Sudoeste

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE 03				
1	PAVIMENTACAO POLIEDRICA E CONSTRUCAO DE CALCADAS		-	
1.1	SERVICOS PRELIMINARES		-	
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	DIMENSOES 2,00 X 1,25 M
1.1.2	SUPORTE DE MADEIRA 3X3 PARA PLACA	UND	1,00	
1.2	SISTEMA DE DRENAGEM		-	
1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	104,00	CONFORME PROJETO
1.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	130,00	CONFORME PROJETO
1.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	76,00	CONFORME PROJETO
1.2.4	BOCA DE LOBO 90X90, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, EMBOCO EM ARGAMASSA E GRADE E BARRA DE FERRO CHATA	UND	6,00	CONFORME PROJETO
1.3	PLACA DE IDENTIFICACAO - NOME DE RUA		-	
1.3.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	CONFORME PROJETO
1.4	SINALIZACCAO VERTICAL		-	
1.4.1	PLACA DE REGULAMENTAÇAO - DE A PREFERENCIA (R-2) (LADO 900 MM)	UND	2,00	CONFORME PROJETO
1.5	PAVIMENTACAO POLIEDRICA		-	
1.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.660,00	CONFORME PROJETO
1.5.2	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ- MOLDADO)	M	564,00	CONFORME PROJETO
1.5.3	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 7 (PRÉ- MOLDADO)	M	12,00	CONFORME PROJETO
1.5.4	COLCHAO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO E=15CM	M2	1.660,00	CONFORME PROJETO
1.5.5	EXTRAÇÃO CARGA, PREPARO ASSENTAMENTO POLIEDRO(DER 521450)	M²	1.660,00	CONFORME PROJETO
1.5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	4.980,00	DMT USINA 43,6 KM CORDAO 15X10X30 CM (ALT)/LARG)XCOMP)
1.5.7	ENCHIMENTO COM PO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.660,00	CONFORME PROJETO
1.5.8	COMPACTACÃO DO PAVIMENTO POLIEDRO	M²	1.660,00	CONFORME PROJETO
	0	-	-	
	(Sem Código)	-	-	

FRENTES DE OBRA:	RUA CAIXA D'AGUA	RUA JOAQUIM JOSE MALDANTO	RUA MAZON							
Agrupador de Eventos	1	2	3	4				8		
TOTAL EVENTOS POR FRENTE (R$)	85.374,46	24.495,37	18.800,00							
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,50									
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00									
SISTEMA DE DRENAGEM	80,00	24,00								
SISTEMA DE DRENAGEM	100,00	30,00								
SISTEMA DE DRENAGEM	56,00	20,00								
SISTEMA DE DRENAGEM	4,00	2,00								
PLACA DE IDENTIFICAÇAO - NOME DE RUA		2,00								
SINALIZAÇCAO VERTICAL	1,00	1,00								
PAVIMENTAÇAO POLIEDRICA	960,00	400,00	300,00							
PAVIMENTACAO POLIEDRICA	314,00	94,00	96,00							
PAVIMENTACAO POLIEDRICA	6,00	6,00								
PAVIMENTACAO POLIEDRICA	960,00	400,00	300,00							
PAVIMENTAÇAO POLIEDRICA	960,00	400,00	300,00							
PAVIMENTAÇAO POLIEDRICA	2.880,00	1.200,00	900,00							
PAVIMENTACAO POLIEDRICA	960,00	400,00	300,00							
PAVIMENTACAO POLIEDRICA	960,00	400,00	300,00							
PAVIMENTACAO POLIEDRICA										
PAVIMENTACAO POLIEDRICA										

Nova Esperança do Sudoeste/ PR
Local

quarta-feira, 29 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Lilian Giseli Alberton
CREA/CAU: SC-853121/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: Lilian Giseli Alberton
CREA/CAU: SC-853121/D
ART/RRT:

Lilian Giseli Alberton
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/D