



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Polidétrica e drenagem em Vias Urbanas	MUNICÍPIO / UF Nova Esperança do Sudoeste/ PR	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-20 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 02					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Pregão Unitário (com BDI) (R\$)	Pregão Total (R\$)
LOTE 02									
PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M	M2	2,50	280,00	BDI 1	338,30	845,75
1.1.2.	Colação	005	SUPORTE DE MADEIRA 3X3 PARA PLACA SISTEMA DE DRENAGEM	UND	1,00	100,93	BDI 1	121,94	121,94
									19.312,28
1.2.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	104,00	6,21	BDI 1	7,50	780,00
1.2.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	130,00	80,00	BDI 1	96,66	12.565,80
1.2.3.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	76,00	17,37	BDI 1	20,99	1.595,24
1.2.4.	PM-NES	001	BOCA DE LOBO 90X90, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, EMBOÇO EM ARGAMASSA E GRADE E BARRA DE FERRO CHATA	UND	6,00	603,00	BDI 1	728,54	4.371,24
1.3.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2,00	92,40	BDI 1	111,64	223,28
1.4.1.	PM-NES	005	SINALIZAÇÃO VERTICAL	UND	2,00	394,00	BDI 1	476,03	952,06
									83.758,28
PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA									
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.660,00	1,58	BDI 1	1,91	3.170,60
1.5.2.	Colação	003	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO)	M	504,00	43,47	BDI 1	52,52	26.470,08
1.5.3.	PM-NES	004	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 7 (PRÉ-MOLDADO)	M	12,00	36,75	BDI 1	44,40	532,80
1.5.4.	PM-NES	003	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIDÉTRICO E=15CM	M2	1.660,00	4,67	BDI 1	5,64	9.362,40
1.5.5.	Colação	001	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO ASSENTAMENTO POLIDÉTRICO (DER 521450)	M²	1.660,00	16,77	BDI 1	20,26	33.631,60
1.5.6.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	4.980,00	0,81	BDI 1	0,98	4.880,40
1.5.7.	PM-NES	004	ENCHIMENTO COM PO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIDÉTRICO	M2	1.660,00	2,45	BDI 1	2,96	4.913,60
1.5.8.	Colação	002	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIDÉTRICO	M²	1.660,00	0,40	BDI 1	0,48	796,80

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentacao Poliedrica e drenagem em Vias Urbanas			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 02	MUNICÍPIO / UF Nova Esperança do Sudoeste/ PR	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 02	SINAPI								
	SINAPI		(Sem Código)				BDI 1		
	SINAPI						BDI 1		
									106.213,69

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Esperança do Sudoeste/ PR
Local

quarta-feira, 29 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: Lilian Giseli Alberton
CREA/CAU: SC-853721/D
ART/RRT: 0