

À Comissão Permanente de Licitações

Do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 14/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 95/2020

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA: FELIPE RUARO CONSTANTINO ME
CNPJ: 26.690.308/0001-08
ENDEREÇO: RUA JUCELINO KUBITSCHK
TELEFONE: (46) 9 8414-5449
E-MAIL: feliperuaroconstantino@hotmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à execução de reforma destinada à adequação de acessibilidade para pessoas com deficiências na edificação Sede do Centro Municipal de Assistência Social - CRAS, do Município de Nova Esperança do Sudoeste, PR, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos e planilha orçamentária em anexo, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ **26.504,14 (Vinte e seis mil quinhentos e quatro reais e quatorze centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de forma parcelada até a data limite da vigência do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias (sessenta dias) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 01 e nº 02) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

FELIPE RUARO CONSTANTINO ME, em 01 de dezembro de 2020.


Construtora Esperança
Felipe Ruaro Constantino - ME
CNPJ 26.690.308/0001-08

FELIPE RUARO CONSTANTINO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0195.589.289/000132		REFORMA DOS BANHEIROS DO CRAS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	08-20 (DES.)	REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO CRAS	NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE
			BDI 1
			27,16%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO CRAS									
REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO CRAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI	97622	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	34,00	45,22	BDI 1	57,50	1.955,00
1.1.2.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	6,00	9,79	BDI 1	12,45	74,70
1.1.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	4,49	24,37	BDI 1	30,99	139,15
1.1.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	6,00	7,38	BDI 1	9,38	56,28
1.1.5.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	6,00	0,53	BDI 1	0,67	4,02
1.1.6.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	2,00	1,03	BDI 1	1,31	2,62
1.1.7.	SINAPI	97633	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	48,67	18,10	BDI 1	23,02	1.120,38
1.2.	SINAPI		ALVENARIA						1.575,48
1.2.1.	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 08/2014	M2	19,00	65,21	BDI 1	82,92	1.575,48
1.3.	SINAPI		REVESTIMENTO EMPAREDES						7.012,96
1.3.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	70,00	3,05	BDI 1	3,88	271,80
1.3.2.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 08/2014	M2	60,00	50,79	BDI 1	64,58	3.874,80
1.3.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	15,00	13,90	BDI 1	17,68	265,20
1.3.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	167,29	12,23	BDI 1	15,55	2.601,36
1.4.	SINAPI		PISO E REVESTIMENTO						2.052,16
1.4.1.	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	M2	15,88	41,72	BDI 1	53,05	842,43
1.4.2.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	15,88	58,92	BDI 1	74,92	1.189,73
1.5.	SINAPI		ESQUADRIA E PORTAS						9.212,27
									26.834,44
									26.804,14
									3.352,15

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	095.589.289/000132	PROPOSTANTE / TOMADOR	REFORMA DOS BANHEIROS DO CRAS	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	08-20 (DESEJ.)	DATA BASE	08-20 (DESEJ.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO CRAS	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	27,16%	0,00%	0,00%
CURITIBA										

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO CRAS										
1.5.1.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	5,10	277,18	BDI 1	352,46	1.797,55	RA
1.5.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	6,30	360,90	BDI 1	458,92	2.891,20	RA
1.5.3.	SINAPI	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	4,84	208,55	BDI 1	265,19	1.283,52	RA
1.5.4.	SINAPI	84885	JOGO DE FERRAGENS GROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E PUXADOR	UN	1,00	621,18	BDI 1	789,89	789,89	RA
1.5.5.	SINAPIH	41975	PEITORIL, PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = 1,5* CM	M2	9,00	74,78	BDI 1	95,09	855,81	RA
1.5.6.	SINAPI	74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,70	464,36	BDI 1	590,48	1.594,30	RA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
1.6.1.	SINAPI	91884	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	14,00	7,54	BDI 1	9,59	134,26	RA
1.6.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	42,00	2,79	BDI 1	3,55	149,10	RA
1.6.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	23,42	BDI 1	29,78	119,12	RA
1.6.4.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	4,00	38,53	BDI 1	48,99	195,96	RA
INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO										
1.7.1.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	12,00	22,55	BDI 1	28,67	344,04	RA
1.7.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	M	10,00	8,49	BDI 1	10,80	108,00	RA
1.7.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	6,00	15,41	BDI 1	19,60	117,60	RA
1.7.4.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	M	15,00	17,90	BDI 1	22,76	341,40	RA
									25.814,14	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 01	Nº SICONV 095.589.289/000132	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO REFORMA DOS BANHEIROS DO CRAS	BDI 1 27.16%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO CRAS	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO CRAS									
17.5.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	4,00	8,91	BDI 1	11,33	45,32
17.6.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	UN	4,00	5,23	BDI 1	6,65	26,60
17.7.	SINAPI	89804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	UN	4,00	10,19	BDI 1	12,96	51,84
17.8.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	UN	4,00	13,22	BDI 1	16,81	67,24
17.9.	SINAPI	89860	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	2,00	29,15	BDI 1	37,07	74,14
17.10.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	M	15,00	29,28	BDI 1	37,23	558,45
17.11.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	20,00	7,16	BDI 1	9,10	182,00
17.12.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	UN	1,00	70,61	BDI 1	89,79	89,79
17.13.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	UN	4,00	67,20	BDI 1	85,45	341,80
17.14.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	4,00	5,52	BDI 1	7,02	28,08
17.15.	SINAPI	89399	TÉ COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	4,00	23,36	BDI 1	29,73	118,92
17.16.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	6,00	5,29	BDI 1	6,73	40,38
17.17.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	24,00	3,46	BDI 1	4,40	105,60
17.18.	SINAPI	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	4,00	4,87	BDI 1	6,19	24,76
17.19.	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	8,00	5,38	BDI 1	6,84	54,72

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBUICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0 95.589.289/000132	PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI	08-20 (DES.)	DATA BASE	08-20 (DES.)	REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO CRAS		MUNICÍPIO / UF		
				NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3
						27,16%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO CRAS									
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.									

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
Local

terça-feira, 1 de dezembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: TAINI NECKER
CREA/CAU: PR-151056/D 0
ART/RT: 0

Taini Necker
PR - 151056D
ENGENHARIA CIVIL

RECURSO

Taini

[Signature]

4/4