



Legenda

- Recape em C.B.U.Q.
- Faixa de pedestre
- Médio fio (tipo 2)
- Médio fio (tipo 7)
- Linha simples continua
- Linha de bordo branca
- Placa de controle de velocidade
- Placa de parada obrigatória
- Eixo de projeto

QUANTITATIVO GERAL PAVIMENTAÇÃO E LIGANTES	
1	Regularização e compa. Subleito 100% PN (m³)
	Rua Geni Fraga 651,91
	TOTAL (m³) 651,91
2	Brita graduada (m³)
	Rua Alessandro Schomeller 4,00
	Rua Geni Fraga 123,86
	TOTAL (m³) 127,86
3	Macadama Hidráulico (m³)
	Rua Geni Fraga 162,98
	TOTAL (m³) 162,98
4	Limpeza e Lavagem da pista (m³) - Recape
	Rua Adolfo Slang 968,19
	Rua Alessandro Schomeller 322,76
	Rua Irineu Boger 773,02
	Rua Raul Prolo 566,94
	Rua Rui Barbosa 470,49
	Rua Valter Peicolts 499,73
	TOTAL (m³) 3.401,13
5	Imprimação com emulsão - exclusive emulsão (m²)
	Rua Geni Fraga 651,91
	TOTAL (m²) 651,91
6	Fornecimento de emulsão - RR-1C - imprimação (ton)
	Rua Geni Fraga 0,78
	TOTAL (ton) 0,78
7	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperifilamento
	Rua Adolfo Slang 48,41
	Rua Alessandro Schomeller 16,14
	Rua Irineu Boger 38,65
	Rua Raul Prolo 28,35
	Rua Rui Barbosa 23,52
	Rua Valter Peicolts 24,99
	TOTAL (ton) 180,06
8	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa
	Rua Adolfo Slang 96,82
	Rua Alessandro Schomeller 32,28
	Rua Irineu Boger 77,30
	Rua Raul Prolo 56,69
	Rua Rui Barbosa 47,05
	Rua Valter Peicolts 49,97
	TOTAL (ton) 340,11
9	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa
	Rua Geni Fraga 97,79
	TOTAL (ton) 97,79
10	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)
	Rua Adolfo Slang 7,99
	Rua Alessandro Schomeller 2,66
	Rua Geni Fraga 5,38
	Rua Irineu Boger 6,38
	Rua Raul Prolo 4,68
	Rua Rui Barbosa 3,88
	Rua Valter Peicolts 4,12
	TOTAL (ton) 35,09
11	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão (m²)
	Rua Adolfo Slang 1.936,38
	Rua Alessandro Schomeller 645,52
	Rua Geni Fraga 1.303,82
	Rua Irineu Boger 1.546,04
	Rua Raul Prolo 1.133,88
	Rua Rui Barbosa 940,98
	Rua Valter Peicolts 999,46
	TOTAL (m²) 8.506,08
12	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação (ton)
	Rua Adolfo Slang 0,97
	Rua Alessandro Schomeller 0,32
	Rua Geni Fraga 0,65
	Rua Irineu Boger 0,77
	Rua Raul Prolo 0,57
	Rua Rui Barbosa 0,47
	Rua Valter Peicolts 0,50
	TOTAL (ton) 4,25

Aprovações:

JK ENGENHARIAS E ARQUITETURA
 Rua André Filipek, 43 - Centro - Itaipava - PR
 CNPJ: 21.698.285/0001-56
 Telefone: (41) 9.9207-3146
 E-mail: jk.floresas@gmail.com

Responsável Técnico: *Mariane Gabrielle Pedrosa*
 MARIANE GABRIELLE PEDROSA
 Engenheira Civil - CREA 161.307/0-0

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
 CNPJ: 95.589.289/0001-32

Localização: Município: Nova Esperança do Sudoeste/PR

Objeto: Recapeamento em C.B.U.Q. em vias urbanas

Descrição: Planta de cotas e estaqueamento

Folha INDICADA	Desenho MARIANE / BIANCA	Data MAIO/2020	Folha 01/08
----------------	--------------------------	----------------	-------------