

**ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com

Rodovia PR 281, nº 1200, Parque Industrial II

cel: (46)99117-7677- (46)99114-6935 - (46)99128-1852

Fone: (46) 3191-0110

Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

Nº SICONV 908285/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE -PR

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	BDI 1 25,69 %	PREÇO UNIT COM BDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>PAV. POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS</b>								<b>R\$ 233.500,09</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 982,95</b>
1.1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N 22, ADESIVADA DE 2X1,125M	M2	2,88	R\$ 271,54	BDI 1	R\$ 341,30	R\$ 982,95
<b>1.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>								<b>R\$ 232.517,14</b>
1.2.1	COTAÇÃO	7	ESCARAFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO (DER PR 50000)	M2	6.300,00	R\$ 2,38	BDI 1	R\$ 2,99	R\$ 18.818,00
1.2.2	COTAÇÃO	1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO (DER 532600)	M2	6.000,00	R\$ 1,47	BDI 1	R\$ 1,85	R\$ 11.113,91
1.2.3	SINAPI	101208	ESCAVAÇÃO VERTICAU A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA 1,2 M3 / 155 HP) FROTA DE 3 CAMINHOS BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H . AF_05/2020	M3	900,00	R\$ 6,26	BDI 1	R\$ 7,87	R\$ 7.078,57
1.2.4	COTAÇÃO	4	EXTRACAO CARGA ASSENT. CORDAO LATERAL PEDRA PARA PAV POLIEDRICO - INC INDENIZACAO DA JAZIDA (DER 535200)	M	2.000,00	R\$ 7,49	BDI 1	R\$ 9,41	R\$ 18.814,12
1.2.5	COTAÇÃO	5	EXTRACAO CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DO PAV. POLIEDRICO - INC. INDENIZACAO DA JAZIDA (DER PR 521450)	M2	6.000,00	R\$ 16,57	BDI 1	R\$ 20,83	R\$ 124.987,80
1.2.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE M3XKM) AF.07/2020	M3XKM	18.444,00	R\$ 1,17	BDI 1	R\$ 1,47	R\$ 27.188,22
1.2.7	COTAÇÃO	2	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAV. POLIEDRICO (DER PR 532650)	M2	6.000,00	R\$ 0,70	BDI 1	R\$ 0,87	R\$ 5.236,92
1.2.8	COTAÇÃO	3	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO (532700 DER PR)	M2	6.300,00	R\$ 0,39	BDI 1	R\$ 0,48	R\$ 3.054,87
1.2.9	COTAÇÃO	6	CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAV. POLIEDRICA (DER PR 575100)	M2	2.000,00	R\$ 1,45	BDI 1	R\$ 1,83	R\$ 3.665,84
1.2.10	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018.	M2	1.000,00	R\$ 9,99	BDI 1	R\$ 12,56	R\$ 12.558,91

SALTO DO LONTRA, 22 de SETEMBRO DE 2021.

L. B. ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ 04.351.798/0001-77  
LEANDRO BAÚ  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
CPF 946.030.739-68  
RG 5.151.664-8  
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D