



PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE
ESTRADAS
RURAS MUNICIPAIS

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município:	Município de Nova Esperança do Sudoeste				
CNPJ:	95.589.289/0001-32				
Endereço:	Avenida Iguaçu, nº. 750, Centro.				
UF:	PR	CEP:	85635-000	Telefone:	(46) 3546-1144
E-mail:	convenios@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br				

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	2565-8	Conta Convênio:	29.812-3

Prefeito	Jaime da Silva Stang		
CPF:	718.246.349-00	RG/Órgão Epedidor:	1.958.087-3 SSP/PR
Endereço:	Avenida Vereador Guilherme Leandro, nº. 183, CEP: 85635-000		

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de:

600,00	Extensão metros	3.780,00	Area metros quadrados.
--------	-----------------	----------	------------------------

2.1. Período de Vigência

Início da vigência: *após a publicação no DIOE*
Término da vigência: *número de meses após a publicação no DIOE*

N.º DE MESES:	24	meses.
---------------	----	--------



PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
CURITIBA MUNICIPAL

2.3. Operações a serem executadas nos trechos (* Obrigatoriamente usar como referência: Tabelas de custos SELDER/PR)

Natureza de despesa	Codigo OBK	Itens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Total e BDI (R\$)	BDI %	Total e BDI (R\$)	SEAB		CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)		
										R\$	Fluência em R\$	R\$	Fluência em R\$	
4.4.90.51.00	821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,2" crampa e setas anti-dito. h=3,00m	ud	R\$305,70	4,00	R\$0,00	R\$1.222,80	25,69%	R\$1.536,34	R\$1.531,94	R\$	R\$	5,10	
4.4.90.51.00	820000	Placa de sinalização cilíndrica reflexiva(1,5xam)	m²	R\$910,62	9,88	R\$0,00	R\$9.034,71	25,69%	R\$9.328,13	R\$9.307,13	R\$	R\$	21,00	
4.4.90.51.00	60000	Escarificação, regulatização e compactação subleito	m³	R\$22,81	3.780,00	R\$0,00	R\$10.621,80	25,69%	R\$13.350,54	R\$13.305,23	R\$	R\$	44,31	
4.4.90.51.00	63280	Colcho de argila pipervit. Polidríca	m²	R\$1,90	3.800,00	R\$1,98	R\$13.988,00	25,69%	R\$17.456,38	R\$17.486,12	R\$	R\$	68,26	
4.4.90.51.00	63620	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$8,98	1.200,00	R\$1,98	R\$13.184,00	25,69%	R\$16.645,63	R\$16.480,82	R\$	R\$	54,91	
4.4.90.51.00	62145	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidríco	m²	R\$18,98	3.800,00	R\$1,98	R\$75.482,00	25,69%	R\$94.865,98	R\$94.669,88	R\$	R\$	316,03	
4.4.90.51.00	63285	Enchimento com argila	m²	R\$1,02	3.780,00	R\$0,00	R\$3.885,60	25,69%	R\$4.946,10	R\$4.829,10	R\$	R\$	17,00	
4.4.90.51.00	63270	Compactação de Pavimento Polidríco	m²	R\$0,45	3.780,00	R\$0,00	R\$1.701,00	25,69%	R\$2.137,98	R\$2.130,34	R\$	R\$	7,65	
4.4.90.51.00	67910	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,33	1.200,00	R\$0,00	R\$1.596,00	25,69%	R\$2.007,67	R\$2.000,02	R\$	R\$	44,95	
4.4.90.51.00	80000	Enterramento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	R\$8,98	1.200,00	R\$0,00	R\$10.782,00	0,00%	R\$13.014,18	R\$13.488,34	R\$	R\$	8,54	
4.4.90.51.00	910280	Melo fio de concreto Tipo 3 (Pis Moldado)	m	R\$0,00	0,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$385,12	R\$	R\$	8,54	
4.4.90.51.00	821000	Suporte de madeira p/ placa	und	R\$	2,00	R\$0,00	R\$313,20	0,00%	R\$2.181,98	R\$2.181,98	R\$	R\$	8,54	
4.4.90.51.00	820000	Placa de obra (2,00x1,50m)	m²	R\$	3,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$	R\$	8,54	
4.4.90.51.00							R\$80,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$	R\$	8,54	
							R\$140.143,09	25,69%	R\$175.685,30	R\$175.685,30	R\$	R\$	8,54	
TOTAL														
SEAB														
Total (R\$)			%	Dívidas (R\$)	Serviços (R\$)		Total	%	Valor Global (R\$)					
R\$175.000,00			0,333%	R\$985,30	R\$		R\$985,30	100,00%	R\$175.985,30					
CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)														
										R\$	Fluência em R\$	Fluência em R\$		
										R\$175.000,00	R\$985,30	R\$0,00		

Obs.: Apresentar memória de cálculos do TRANSPORTE, BDI e contrapartida fiscal/serviços.



**PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS**

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor Global	SEAB		Contrapartida Município		TOTAL
	(R\$)	R\$175.000,00	FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	
R\$175.585,30			R\$585,30	R\$0,00	R\$585,30

Quantidade de parcelas:	SEAB	Valor da Parcela			TOTAL
		FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)	
1		R\$ 585,30	0		585,3

0 R\$ 175.000,00

Parcelas (R\$)	Número de Parcelas	Valores (R\$)				TOTAL
		SEAB	FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	MUNICÍPIO	
	1	R\$87.500,00	R\$292,65	R\$0,00	R\$292,65	R\$87.792,65
	2	R\$87.500,00	R\$292,65	R\$0,00	R\$292,65	R\$87.792,65
	3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	4	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	5	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	6	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total		R\$175.000,00	R\$585,30	R\$0,00	R\$585,30	R\$175.585,30



**PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS**

8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	A partir da publicação no DIOE	02 meses após a publicação
Contratação	02 meses após a publicação	03 meses após a publicação
Fiscalização	03 meses após a publicação	24 meses após a publicação
Trecho 01	03 meses após a publicação	24 meses após a publicação
Trecho 02	XX meses após a publicação	XX meses após a publicação
Trecho 03	XX meses após a publicação	XX meses após a publicação
Trecho 04	XX meses após a publicação	XX meses após a publicação
Trecho 05	XX meses após a publicação	XX meses após a publicação
Trecho 06	XX meses após a publicação	XX meses após a publicação
...	XX meses após a publicação	XX meses após a publicação
Trecho n	XX meses após a publicação	XX meses após a publicação

Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 300 a 500 metros por mês (1.000 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO


Metas	Parcelas (R\$) – 2021/2022/2023			
	A partir da publicação no DIOE	03 meses	06 meses	09 meses
SEAB	R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00	R\$ -	R\$ -
Município	R\$ 292,65	R\$ 292,65	R\$ -	R\$ -
Prazo	12 meses	15 meses	18 meses	21 meses
SEAB	R\$ -	R\$ -	#REF!	#REF!
Município	R\$ -	R\$ -	#REF!	#REF!



**PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS**


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Lilian Giseli Alberton	 Assinatura
Cargo:	Engenheira Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA SC - 852135/D	
Local:	Nova Esperança do Sudoeste - PR	
Data:	29/10/2021	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Jaime da Silva Stang	 JAIME DA SILVA STANG Prefeito Municipal CPF: 718.246.349-00
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	718.246.349-00	
Local:	Município de Nova Esperança do Sudoeste	
Data:	29/10/2021	

12 - ASSINATURA DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Nome:	Alexandre Bianchini	
Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REG. SEAB/DOIS VIZINHOS	
CPF:	050.068.929-60	
Local:	Dois Vizinhos - PR	
Data:	__ / __ / 2021	



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

<hr/> (Assinatura: nome, registro no conselho de classe)	Curitiba, __ / __ /2021
---	-------------------------

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

<hr/> Márcio da Silva CREA-SC 7.857/D	Curitiba, __ / __ /2021
---	-------------------------

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

<hr/> Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Norberto Anacleto Ortigara	Curitiba, __ / __ /2021
--	-------------------------