


PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ				21/10/2021
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				
Local:	ESTRADA VICINAL LINHA AGUA DOCE				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)	
				unitário (b)	parcial (c = a . b)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					2.874,14
1.1 PLACAS					
821000	Suporte de madeira p/ placa	und	2,00	196,60	393,20
820000	Placa de obra (2,00x1,50m)	m²	3,00	826,98	2.480,94
2 BASE / SUB-BASE					72.116,14
2.1 SUB-LEITO					
50000	Escarificação, Regularização e Compactação Subleito	m²	8.820,00	3,53	31.151,26
3 BASE					
532600	Colchão de Argila DMT = 3 Km	m²	8.400,00	4,88	40.964,88
4 MEIO-FIO					41.527,98
4.1 MEIO-FIO					
535200	Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares DMT = 20 Km	m	2.800,00	14,83	41.527,98
5 REVESTIMENTO					221.400,42
5.1 CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro DMT = 20 Km	m²	8.400,00	26,36	221.400,42
6 COMPACTAÇÃO					16.296,21
532650	Enchimento com argila para pavimentação poliedrica	m²	8.820,00	1,28	11.307,58
532700	Compactação do pavimento poliedrico	m²	8.820,00	0,57	4.988,64
7 CONTENÇÃO LATERAL					36.917,67
5751000	Contenção lateral com solo local para pav. Poliedrica	m²	2.800,00	1,92	5.384,56
85179	Plantio de grama leivas	m²	2.800,00	11,26	31.533,11
8 SINALIZAÇÃO VERTICAL					15.780,41
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	m²	19,72	641,80	12.656,26
821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/ tampa e aletas antigiro, h=3,00 m	ud	8,00	390,52	3.124,15
PREÇO GLOBAL					406.912,98

Nova Esperança do Sudoeste, 21 de outubro de 2021.


Livan Giseli Alberton
 Engenheira Civil
 CREA/SC - 812135/D