


## PLANILHA GERAL - PAVIMENTAÇÃO

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ				21/10/2021
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				
Local:	ESTRADAS VICINAL: LINHA CABECEIRA DO LONTRA, LINHA CORREIA E LINHA ÁGUA DOCE				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)	
				unitário (b)	parcial (c = a . b)
<b>subtotal</b>					
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>8.622,42</b>
<b>1.1 PLACAS</b>					
821000	Suporte de madeira p/ placa	und	6,00	156,60	1.180,98
820000	Placa de obra - (2,00 x 1,50m)	m2	9,00	657,83	7.441,44
<b>2 BASE / SUB-BASE</b>					<b>231.801,89</b>
<b>2.1 SUB-LEITO</b>					
50000	Escarificação, Regularização e Compactação Subleito	m²	28.350,00	3,53	100.129,05
<b>3 BASE</b>					
532600	Colchão de Argila DMT = 3 Km	m²	27.000,00	4,88	131.672,84
<b>4 MEIO-FIO</b>					<b>133.482,78</b>
<b>4.1 MEIO-FIO</b>					
535200	Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares DMT = 20 Km	m	9.000,00	14,83	133.482,78
<b>5 REVESTIMENTO</b>					<b>711.644,21</b>
<b>5.1 CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>					
521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro DMT = 20 Km	m²	27.000,00	26,36	711.644,21
<b>6 COMPACTAÇÃO</b>					<b>52.380,68</b>
532650	Enchimento com argila para pavimentação poliedrica	m²	28.350,00	1,28	36.345,78
532700	Compactação do pavimento poliedrico	m²	28.350,00	0,57	16.034,90
<b>7 CONTENÇÃO LATERAL</b>					<b>118.663,93</b>
5751000	Contenção lateral com solo local para pav. Poliedrica	m²	9.000,00	1,92	17.307,51
85179	Plantio de grama leivas	m²	9.000,00	11,26	101.356,42
<b>8 SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>47.341,24</b>
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	m²	59,16	641,80	37.968,79
821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/ tampa e aletas anti-tiro, h=3,00 m	ud	24,00	390,52	9.372,45
<b>PREÇO GLOBAL</b>					<b>1.303.937,16</b>

Nova Esperança do Sudoeste, 21 de outubro de 2021.

  
 Lilian Gisele Alberton  
 Engenheira Civil  
 CREA/SC - 812135/D