

Nº OPERAÇÃO 1083759-57	Nº SICONV 930658	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR	BDI 1 29,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS									509.808,75	
1.			CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS					-	509.808,75	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.850,10	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 3,00 X 1,50 M	M2	4,50	400,00	BDI 1	517,96	2.330,82	RA
1.1.2.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	12,00	7,69	BDI 1	9,96	119,52	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	850,00	BDI 1	1.100,67	6.604,02	RA
1.1.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	4.500,00	0,40	BDI 1	0,52	2.340,00	RA
1.1.5.	SINAPI	101499	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.925,17	BDI 1	2.492,90	2.492,90	RA
1.1.6.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	491,10	BDI 1	635,93	635,93	RA
1.1.7.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	252,46	BDI 1	326,91	326,91	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	8.459,10	
1.2.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	390,00	15,28	BDI 1	19,79	7.718,10	RA
1.2.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	390,00	1,47	BDI 1	1,90	741,00	RA
1.3.			PISTA DE CAMINHADA					-	427.964,81	
1.3.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.250,00	0,38	BDI 1	0,49	1.102,50	RA
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.500,00	2,42	BDI 1	3,13	14.085,00	RA
1.3.3.	SINAPI	100324	LASTRO DE BRITA	M3	98,28	105,83	BDI 1	137,04	13.468,29	RA
1.3.4.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.966,20	96,45	BDI 1	124,89	245.558,72	RA
1.3.5.	SINAPI	94264	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM EXTRUSORA, DIMENSÕES DE 10 CM X 22 CM - TRECHO CURVO	M	3.030,00	28,00	BDI 1	36,26	109.867,80	RA
1.3.6.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	650,00	0,39	BDI 1	0,51	331,50	RA
1.3.7.	DER/PR	834909	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 20X20CM VERMELHO	M2	300,00	112,11	BDI 1	145,17	43.551,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083759-57	Nº SICONV 930658	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR	BDI 1 29,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS									509.808,75	
1.4.			MOBILIÁRIO URBANO					-	19.537,26	
1.4.1.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BANCO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6,00	1.239,84	BDI 1	1.605,47	9.632,82	RA
1.4.2.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LIXEIRA ECOLÓGICA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6,00	1.274,80	BDI 1	1.650,74	9.904,44	RA
1.5.			ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO					-	25.872,48	
1.5.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL PALMEIRA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	12,00	98,98	BDI 1	128,17	1.538,04	RA
1.5.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	1.482,00	12,68	BDI 1	16,42	24.334,44	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	13.125,00	
1.6.1.	DER/PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	300,00	33,79	BDI 1	43,75	13.125,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR

Local

segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: LILIAN GISELI ALBERTON

CREA/CAU: SC-812135

ART/RRT: 1720224614375