

97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,66	1,83	5,49	6,75	35,64	4,50	2,25	6,75	160,38	80,19	240,57
97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,58	22,23	37,81	46,50	35,64	19,16	27,34	46,50	682,86	974,40	1.657,26
6.4		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM AÇO												
100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1,16	12,58	13,74	16,90	1.387,40	1,43	15,47	16,90	1.983,98	21.463,08	23.447,06
92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	146,01	789,81	935,82	1.150,97	30,00	179,58	971,39	1.150,97	5.387,40	29.141,70	34.529,10
6.5		TELHA METÁLICA												
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	4,15	67,81	71,96	88,50	14,60	5,10	83,40	88,50	74,46	1.217,64	1.292,10
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	2,80	205,62	208,22	256,09	95,45	3,20	252,89	256,09	305,44	24.138,35	24.443,79
6.10		TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS												
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7,53	41,23	48,76	59,97	95,45	9,26	50,71	59,97	883,87	4.840,27	5.724,14
6.11		CALHAS												
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,70	71,88	86,58	106,48	104,64	18,08	88,40	106,48	1.891,89	9.250,18	11.142,07
6.13		RUFOS												
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,44	44,01	51,45	63,28	57,08	9,15	54,13	63,28	522,28	3.089,74	3.612,02
x		SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA												
071364	SEDOP out/2023	COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR - INCL. ESTRUTURA METÁLICA	M2	160,06	373,47	533,53	615,05	58,35	184,52	430,53	615,05	10.766,74	25.121,43	35.888,17
7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS										19.480,97	60.864,51	80.345,48
7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS												
7.1.3		PORTAS EM MADEIRA												
7.1.3.8		VENEZIANAS												
100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	258,45	953,01	1.211,46	1.489,97	2,00	317,87	1.172,10	1.489,97	635,74	2.344,20	2.979,94
100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	271,28	1.004,19	1.275,47	1.568,70	5,00	333,65	1.235,05	1.568,70	1.668,25	6.175,25	7.843,50
7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERROAÇO												
99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 - GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P5	M	243,87	279,54	523,41	643,74	26,21	299,94	343,80	643,74	7.861,43	9.011,00	16.872,43
7.2		VIDROS E ESPELHOS												
7.2.2		VIDROS												
102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P5	M2	21,22	333,30	354,52	436,02	1,30	26,10	409,92	436,02	33,93	532,90	566,83
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS												
COMPOSIÇÃO	AGETOP CIVIL jul/2023	PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT 7, COM FERRAGENS	M2	46,24	705,10	751,34	866,14	21,15	53,31	812,83	866,14	1.127,51	17.191,35	18.318,86
COMPOSIÇÃO	IOPE5 ago/2023	JANELA TIPO MAXIM-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25 COMPLETA, INCL. PUXADOR, TRANÇA, ALIZAR, CONTRA MARCO, EXCLUSIVE O VIDRO	M2	50,99	364,31	415,30	478,76	1,30	58,78	419,98	478,76	76,41	545,98	622,39
COMPOSIÇÃO	ORSE ago/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ = 8 MM, INCL. PERFIS E FERRAGENS	M2	165,00	385,00	550,00	634,04	5,20	190,21	443,83	634,04	989,09	2.307,92	3.297,01
COMPOSIÇÃO	SBC out/2023	PORTA COMPLETA MADEIRA - CORRER (MADEIRA E VIDRO)	M2	185,04	1.113,45	1.298,49	1.496,90	2,10	213,31	1.283,59	1.496,90	447,95	2.695,54	3.143,49
COMPOSIÇÃO	SBC out/2023	PORTA COMPLETA MADEIRA - 1 FOLHA 0,80 X2,10M CORRER	M2	185,11	1.112,89	1.298,00	1.496,33	1,00	213,39	1.282,94	1.496,33	213,39	1.282,94	1.496,33
COMPOSIÇÃO	ORSE ago/2023	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTAL., EXCLUSIVE PUXADOR - VER 01 10/21	M2	208,61	486,77	695,38	801,63	23,52	240,49	561,14	801,63	5.656,32	13.198,02	18.854,34
COMPOSIÇÃO	SINAPI SET/2023	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM NCLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	120,52	154,31	274,83	316,82	5,00	138,94	177,88	316,82	694,70	889,40	1.584,10
COMPOSIÇÃO	1	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO QUILHOTINA EM VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI 91341)	M2	18,37	1.130,10	1.148,47	1.323,96	3,60	21,18	1.302,78	1.323,96	76,25	4.690,01	4.766,26
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO										11.428,68	25.752,45	37.181,13
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES												
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS												
91854	SINAPI	ELETRODUITO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,32	5,17	11,49	14,13	289,17	7,77	6,36	14,13	2.246,85	1.839,12	4.085,97
8.2.5		CABOS												
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V												
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,35	3,13	4,48	5,51	626,12	1,66	3,85	5,51	1.039,36	2.410,56	3.449,92
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,82	5,04	6,86	8,44	112,47	2,24	6,20	8,44	251,93	697,32	949,25
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,55	13,30	16,85	20,72	11,20	4,37	16,35	20,72	48,94	183,12	232,06

8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV												
91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,08	2,64	3,72	4,58	284,65	1,33	3,25	4,58	378,58	925,12	1.303,70
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,38	7,85	10,23	12,58	80,00	2,93	9,65	12,58	234,40	772,00	1.006,40
8.2.8		CAIXAS												
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,42	11,74	22,16	27,25	30,00	12,82	14,43	27,25	384,60	432,90	817,50
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,83	8,19	22,02	27,08	18,00	17,01	10,07	27,08	306,18	181,26	487,44
91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,36	11,65	26,01	31,99	1,00	17,66	14,33	31,99	17,66	14,33	31,99
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA												
101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,99	353,96	378,95	466,07	1,00	30,74	435,33	466,07	30,74	435,33	466,07
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28,06	517,13	545,19	670,53	1,00	34,51	636,02	670,53	34,51	636,02	670,53
8.2.11		DISJUNTORES												
8.2.11.1		MONOPOLARES												
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,21	11,02	13,23	16,27	9,00	2,72	13,55	16,27	24,48	121,95	146,43
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,10	11,61	14,71	18,09	3,00	3,81	14,28	18,09	11,43	42,84	54,27
8.2.11.2		BIPOLARES												
93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,21	57,55	63,76	78,42	1,00	7,64	70,78	78,42	7,64	70,78	78,42
93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,75	62,07	79,82	98,17	1,00	21,83	76,34	98,17	21,83	76,34	98,17
8.2.12		INTERRUPTORES												
8.2.12.1		SIMPLES												
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,93	17,33	34,26	42,14	12,00	20,82	21,32	42,14	249,84	255,84	505,68
91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,85	30,35	57,20	70,35	3,00	33,02	37,33	70,35	99,06	111,99	211,05
8.2.18		LUMINARIAS												
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,28	19,87	26,15	32,16	11,00	7,72	24,44	32,16	84,92	268,84	353,76
8.2.20		LÂMPADAS												
8.2.20.5		LUMINÁRIAS DE LED												
97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,35	106,32	125,67	154,56	6,00	23,80	130,76	154,56	142,80	784,56	927,36
8.3		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA												
8.3.4		CORDALHA												
96973	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	21,37	50,59	71,96	88,50	81,88	26,28	62,22	88,50	2.151,81	5.094,57	7.246,38
96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,30	133,56	139,86	172,01	25,00	7,75	164,26	172,01	193,75	4.106,50	4.300,25
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO												
COMPOSIÇÃO	SBC out/2023	LUMINÁRIA FLAT STH7940/40 LED 36W 4000k BIVOLT 120CM	UN	45,17	135,84	181,01	208,67	10,00	52,07	156,60	208,67	520,70	1.566,00	2.086,70
COMPOSIÇÃO	SBC out/2023	LUMINÁRIA PLAFON LED 12W 3000K 17 CM	UN	45,17	55,11	100,28	115,60	18,00	52,07	63,53	115,60	937,26	1.143,54	2.080,80
COMPOSIÇÃO	AGETOP CIVIL jul/2023	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA (APROX. 20 X 20 CM) DE SOBREPOR	UN	8,39	39,92	48,31	55,69	18,00	9,67	46,02	55,69	174,06	828,36	1.002,42
COMPOSIÇÃO	AGESUL jun/2023	LUMINÁRIA PLAFON COM PAINEL LED 30X30CM, SOBREPOR, POTÊNCIA 24W, 4000K, LUZ NEUTRA - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	16,50	51,80	68,30	78,74	10,00	19,02	59,72	78,74	190,20	597,20	787,40
COMPOSIÇÃO	SBC out/2023	BALIZADOR FIT SLIM BRANCO IP65 LED 2W EMBUTIR EM DEGRAUS	UN	45,17	63,52	108,69	125,30	13,00	52,07	73,23	125,30	676,91	951,99	1.628,90
PERCENTUAL	M.O * 0,30	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	0,47	1,08	1,55	1,79	3,00	0,54	1,25	1,79	1,62	3,75	5,37
PERCENTUAL	M.O * 0,30	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	0,15	1,08	1,23	1,41	5,00	0,17	1,24	1,41	0,85	6,20	7,05
PERCENTUAL	M.O * 0,30	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,02	2,33	3,35	3,86	31,00	1,18	2,68	3,86	36,58	83,08	119,66
REF. ITEM 91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	10,42	11,74	22,16	25,55	26,00	12,01	13,54	25,55	312,26	352,04	664,30
PERCENTUAL	M.O * 0,30	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,37	3,22	4,59	5,29	1,00	1,58	3,71	5,29	1,58	3,71	5,29
PERCENTUAL	M.O * 0,30	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,16	2,71	3,87	4,46	1,00	1,34	3,12	4,46	1,34	3,12	4,46
PERCENTUAL	M.O * 0,30	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	0,70	2,01	2,71	3,12	3,00	0,81	2,31	3,12	2,43	6,93	9,36
PERCENTUAL	M.O * 0,30	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	0,52	1,23	1,75	2,02	4,00	0,60	1,42	2,02	2,40	5,68	8,08
PERCENTUAL	M.O * 0,30	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDADAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	1,13	2,65	3,78	4,36	4,00	1,30	3,06	4,36	5,20	12,24	17,44
REF. ITEM 91999	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	11,38	14,14	25,52	29,42	30,00	13,12	16,30	29,42	393,60	489,00	882,60
REF. ITEM 91999	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	11,38	14,14	25,52	29,42	2,00	13,12	16,30	29,42	26,24	32,60	58,84
REF. ITEM 91000	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	11,38	14,14	25,52	29,42	11,00	13,12	16,30	29,42	144,32	179,30	323,62
REF. ITEM 38094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,57	0,99	2,56	2,95	20,00	1,81	1,14	2,95	36,20	22,80	59,00

103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	3,64	10,01	13,65	16,79	3.070,00	4,48	12,31	16,79	13.753,60	37.791,70	51.545,30	
12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)										126,90	45,17	172,07	
12.1		LIMPEZAS													
12.1.2		LIMPEZA DE PISOS													
99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	0,48	0,17	0,65	0,80	215,09	0,59	0,21	0,80	126,90	45,17	172,07	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021												TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL
												26,32%	73,68%		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 8/2/2024												286.049,39	800.607,96		1.086.657,35