

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente/TOMADOR NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
INSTALAÇÕES ELETRICA - CRAS			MUNICÍPIO / UF PERF. MUN. NOVA ESPERANÇA DO	BDI 1 20,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
1.			INSTALAÇÕES ELETRICAS - CRAS						8.343,25	
1.1.			INSTALAÇÕES ELETRICAS						8.343,25	
1.1.1.	Composição	001	ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA ELETRODUTO	CONJ.	1,00	1.560,50	BDI 1	1.879,31	1.879,31	RA
1.1.2.			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,10	8,0	BDI 1	9,63	135,78	RA
1.1.3.			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	474,00	3,80	BDI 1	4,67	2.166,18	RA
1.1.4.			INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	50,90	BDI 1	61,29	122,58	RA
1.1.5.			TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	36,20	BDI 1	43,59	1.046,16	RA
1.1.6.			DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	65,00	BDI 1	78,27	234,81	RA
1.1.7.			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	12,50	BDI 1	15,05	75,25	RA
1.1.8.			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	138,09	10,10	BDI 1	12,15	1.677,79	RA
1.1.9.			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	18,20	BDI 1	21,90	65,70	RA
1.1.10.			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	12,50	BDI 1	15,05	15,05	RA
1.1.11.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	302,50	BDI 1	322,93	322,93	RA
1.2.			LIMPEZA FINAL DA OBRA							
1.2.1.			LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	104,10	4,80	BDI 1	5,78	601,70	RA

Encargos sociais:

Observações:

MUN. NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE -
Local

Segunda-feira, 04 de abril de 2024
Data

Bruna Engels Kuntz
Responsável Técnico pela Construtora Esperança
Nome: Brunna Engels Kuntz
CAUI/PR A126145-2
ART/RRT: 0