

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 PERF. MUN. NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PERF. MUN. NOVA ESPERANÇA DO	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>0</b>									<b>10.736,86</b>	
<b>1.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CRAS</b>						<b>-</b>	<b>10.736,86</b>
<b>1.1.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>-</b>	<b>9.879,08</b>
1.1.1.	Composição	001	ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA ELETRODUTO	CONJ.	1,00	1.964,56	BDI 1	2.401,28	2.401,28	RA
1.1.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,10	9,69	BDI 1	11,84	166,94	RA
1.1.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	474,00	4,57	BDI 1	5,59	2.649,66	RA
1.1.4.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	58,92	BDI 1	72,02	144,04	RA
1.1.5.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	43,29	BDI 1	52,91	1.269,84	RA
1.1.6.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	77,80	BDI 1	95,09	285,27	RA
1.1.7.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	17,91	BDI 1	21,89	109,45	RA
1.1.8.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	138,09	13,54	BDI 1	16,55	2.285,39	RA
1.1.9.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	22,29	BDI 1	27,25	81,75	RA
1.1.10.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	17,54	BDI 1	21,44	21,44	RA
1.1.11.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	379,63	BDI 1	464,02	464,02	RA
<b>1.2.</b>			<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>						<b>-</b>	<b>857,78</b>
1.2.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	104,10	6,74	BDI 1	8,24	857,78	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PERF. MUN. NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE -  
Local  
terça-feira, 20 de fevereiro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Cleomar Nunes de Almeida  
CREA/CAU: 189110/D  
ART/RRT: 0